CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT
BLT工程技术有限公司
MST / 税号: 2902269718
Điện thoại / 电话: 0984 586 089
Email / 邮箱: hobinh150589@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ

报价单 · QUOTATION

Số báo giá / 报价编号: **BG-2026/001**
Ngày báo giá / 报价日期: 10/10/2026
Hiệu lực / 有效期: 30 ngày / 30天

BÊN BÁO GIÁ / 报价方

Địa chỉ / 地址: Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

越南义安省长荣坊长福区阮庆全路2A号

Người phụ trách / 负责人: HỒ VĂN BÌNH – Giám đốc

Số tài khoản / 银行账号: 1066217478 – Vietcombank

KÍNH GỬI KHÁCH HÀNG / 致客户

Kính gửi / 致: **CÔNG TY MEGA**

Người liên hệ / 联系人:

Điện thoại / 电话:

Địa chỉ / 地址:

CÔNG TRÌNH / 工程: Hạng mục Hệ thống điện điều hòa – Công trình lắp đặt điều hòa không khí MS1 tầng 1 & BP2, dự án MEGA giai đoạn 1
MEGA一期MS1一楼&BP2空调安装工程——空调电气系统部分

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng báo giá cho công trình nêu trên như sau:
BLT工程技术有限公司衷心感谢贵公司的关注。现就上述工程向贵公司报价如下：

STT 序号	Tên hàng hóa / Quy cách kỹ thuật 货物名称 / 技术规格	ĐVT 单位	Số lượng 数量	Đơn giá (VNĐ) 单价(越南盾)	Thành tiền (VNĐ) 金额(越南盾)	Ghi chú 备注
I	**Tủ điện, tủ điều khiển** **配电箱及控制柜**					
1	Tủ đồng hồ điện thông minh (gồm đồng hồ điện đa năng, biến dòng, cầu đấu dây; lắp treo tường) 智能电表箱（含多功能电表、互感器、接线端子等；悬挂式）	Tủ 台	3	7,700,000	**23,100,000**	Acrel
2	Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-01 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn) 冷冻水泵变频控制柜 ACPL-01（仿威图机柜 1800×1000×800，落地式）	Tủ 台	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; Acrel
3	Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-02 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn) 冷冻水泵变频控制柜 ACPL-02（仿威图机柜 1800×1000×800，落地式）	Tủ 台	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; Acrel
4	Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-03 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn) 冷却水泵变频控制柜 ACPL-03（仿威图机柜 1800×1000×800，落地式）	Tủ 台	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; Acrel
5	Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-04 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn) 冷却水泵变频控制柜 ACPL-04（仿威图机柜 1800×1000×800，落地式）	Tủ 台	1	203,500,000	**203,500,000**	ABB, Schneider; Acrel
6	Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-05 (tủ kiểu Rittal 1800×1200×800, đặt sàn) 冷却塔变频控制柜 ACPL-05（仿威图机柜 1800×1200×800，落地式）	Tủ 台	1	181,500,000	**181,500,000**	ABB, Schneider; Acrel

STT 序号	Tên hàng hóa / Quy cách kỹ thuật 货物名称 / 技术规格	ĐVT 单位	Số lượng 数量	Đơn giá (VNĐ) 单价(越南盾)	Thành tiền (VNĐ) 金额(越南盾)	Ghi chú 备注
7	Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-06 (tủ kiểu Rittal 1800×800×800, đặt sàn) 冷却塔变频控制柜 ACPL-06（仿威图机柜 1800×800×800，落地式）	Tủ 台	1	165,000,000	**165,000,000**	ABB, Schneider; Acrel
8	Tủ điều khiển van điện ACPL-07 (tủ kiểu Rittal 1800×800×800, đặt sàn) 电动阀门控制柜 ACPL-07（仿威图机柜 1800×800×800，落地式）	Tủ 台	1	154,000,000	**154,000,000**	ABB, Schneider; Acrel
II	**Cáp điện, cáp điều khiển 电力电缆及控制线缆**					
9	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×70+1×35 电力电缆 铜芯 YJV-3×70+1×35	m 米	129	1,650,000	**212,850,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
10	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×50+1×25 电力电缆 铜芯 YJV-3×50+1×25	m 米	213	1,210,000	**257,730,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
11	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×10+1×6 电力电缆 铜芯 YJV-3×10+1×6	m 米	542	462,000	**250,404,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
12	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-5×2.5 电力电缆 铜芯 YJV-5×2.5	m 米	58	374,000	**21,692,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
13	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-4×2.5 电力电缆 铜芯 YJV-4×2.5	m 米	884	297,000	**262,548,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
14	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×2.5 电力电缆 铜芯 YJV-3×2.5	m 米	87	231,000	**20,097,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
15	Cáp điều khiển lõi đồng RVV-3×1.0 控制线缆 铜芯 RVV-3×1.0	m 米	1,031	165,000	**170,115,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
III	**Máng cáp, ống luồn dây, giá đỡ 线槽、线管及支吊架**					
16	Máng cáp thép mạ kẽm 800×200×1.5mm (gồm phụ kiện) 镀锌线槽 800×200×1.5mm（镀锌钢板，含配件）	m 米	10	1,518,000	**15,180,000**	Hàng trong nước 国产优质
17	Máng cáp thép mạ kẽm 400×200×1.2mm (gồm phụ kiện) 镀锌线槽 400×200×1.2mm（镀锌钢板，含配件）	m 米	18	1,320,000	**23,760,000**	Hàng trong nước 国产优质
18	Máng cáp thép mạ kẽm 300×150×1.2mm (gồm phụ kiện) 镀锌线槽 300×150×1.2mm（镀锌钢板，含配件）	m 米	52	880,000	**45,760,000**	Hàng trong nước 国产优质
19	Máng cáp thép mạ kẽm 200×100×1.0mm (gồm phụ kiện) 镀锌线槽 200×100×1.0mm（镀锌钢板，含配件）	m 米	42	550,000	**23,100,000**	Hàng trong nước 国产优质
20	Máng cáp thép mạ kẽm 150×100×1.0mm (gồm phụ kiện) 镀锌线槽 150×100×1.0mm（镀锌钢板，含配件）	m 米	34	517,000	**17,578,000**	Hàng trong nước 国产优质
21	Ống luồn dây điện PVC cứng U-PVC Φ25 (gồm phụ kiện) PVC线管 U-PVC硬管 Φ25（含配件）	m 米	104	198,000	**20,592,000**	Lesso, Rifeng
22	Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây (thép góc, ty ren) 线槽、线管支吊架（角钢、丝杆）	kg 千克	610.7	275,000	**167,942,500**	Tiêu chuẩn GB 国标

STT 序号	Tên hàng hóa / Quy cách kỹ thuật 货物名称 / 技术规格	ĐVT 单位	Số lượng 数量	Đơn giá (VNĐ) 单价(越南盾)	Thành tiền (VNĐ) 金额(越南盾)	Ghi chú 备注
IV	**Vật tư phụ và đấu nối** **安装辅材及接线**					
23	Vật tư phụ lắp đặt (đầu cos, dây rút, băng keo điện...) 安装辅材（线耳、扎带、电工胶布等）	Gói 项	1	110,000,000	**110,000,000**	
24	Đấu nối dây cụm máy làm lạnh nước (chiller) 冷水机组接线	Máy 台	3	22,000,000	**66,000,000**	
				Cộng tiền hàng (chưa VAT) / 货款合计（不含税）	**3,072,448,500**	
				Thuế GTGT (VAT) / 增值税 10%	307,244,850	
				TỔNG CỘNG THANH TOÁN / 付款总额	**3,379,693,350**	

Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn ba trăm năm mươi đồng.
大写金额：叁拾叁亿柒仟玖佰陆拾玖万叁仟叁佰伍拾越南盾整

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI / 商务条款

1. Đơn giá trên đã bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. Khối lượng quyết toán theo thực tế thi công. Toàn bộ cáp điện là cáp lõi đồng.
   以上单价已含材料费及人工安装费，不含增值税。工程量按实际结算。本项目所有电缆均为铜芯电缆。

2. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.
   报价有效期：自报价之日起30天。

3. Thời gian giao hàng: theo tiến độ thi công thống nhất giữa hai bên.
   交货时间：按双方确认的施工进度。

4. Địa điểm giao hàng: tại công trình MEGA.
   交货地点：MEGA项目现场。

5. Thanh toán: chuyển khoản, theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng.
   付款方式：银行转账，按合同约定的进度付款。

6. Thông tin chuyển khoản: Số TK 1066217478 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chủ tài khoản: CT TNHH KY THUAT CONG TRINH BLT.
   银行账户：1066217478，户名：CT TNHH KY THUAT CONG TRINH BLT。

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách. Trân trọng!
期待与贵方合作，此致敬礼！

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
客户确认
(Ký, ghi rõ họ tên) （签字并注明姓名）

GIÁM ĐỐC
总经理
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) （签字盖章并注明姓名）

HỒ VĂN BÌNH