







CÔNG TY TNHH

KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT

HỒ SƠ NĂNG LỰC

HỆ THỐNG ĐIỆN • CẤP THOÁT NƯỚC • BƠM & XỬ LÝ NƯỚC
HÚT SƯƠNG DẦU – XỬ LÝ KHÍ NHÀ XƯỞNG

"Giải pháp điện nước – Uy tín & Chất lượng"

Mã số thuế: 2902269718 | Hotline: 0984 586 089 | CẬP NHẬT 2026

Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam



THÔNG ĐIỆP THƯƠNG HIỆU

“Giải pháp điện nước – Uy tín & Chất lượng.”

BLT tập trung vào phần “mạch máu” của mỗi công trình: đường điện, đường nước và hệ thống đường ống công nghệ. Đây là những hạng mục nằm khuất sau trần, trong tường nhưng quyết định sự an toàn và vận hành ổn định lâu dài.

01

UY TÍN

Làm đúng phạm vi đã cam kết, minh bạch khối lượng và tiến độ.

02

CHẤT LƯỢNG

Thi công đúng bản vẽ, kiểm tra – thử nghiệm trước khi nghiệm thu.

03

AN TOÀN

Bảo hộ đầy đủ, thiết bị làm việc trên cao, kiểm soát hiện trường.

Mục lục



01 **TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP** — 04 – 08
Thư ngỏ • Giới thiệu • Pháp lý • Tầm nhìn – sứ mệnh • Lĩnh vực

02 **HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH** — 09 – 11
Hệ thống điện • Cấp thoát nước

03 **HÚT SƯƠNG DẦU – XỬ LÝ KHÍ NHÀ XƯỞNG** — 12 – 14
Tuyến ống hút cho máy CNC • Lắp đặt máy lọc & giá đỡ

04 **HỆ THỐNG BƠM & XỬ LÝ NƯỚC** — 15
Lắp đặt bơm, cột lọc, đường ống công nghệ

05 **QUẢN TRỊ DỰ ÁN** — 16 – 18
Quy trình 10 bước • Chất lượng • An toàn lao động

06 **NGUỒN LỰC** — 19 – 20
Nhân sự • Máy móc thiết bị

07 **CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU** — 21 – 24
Nghệ An • Ninh Bình • Huế • Danh sách công trình

08 **CAM KẾT & LIÊN HỆ** — 25 – 26

Thư ngỏ



Đội thi công BLT tại nhà xưởng gia công CNC – Hưng Nguyên, Nghệ An

Kính gửi Quý Khách hàng và Quý Đối tác,

Thay mặt CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT, tôi trân trọng cảm ơn Quý vị đã quan tâm tìm hiểu năng lực của chúng tôi.

BLT là đơn vị thi công chuyên sâu về hệ thống kỹ thuật công trình: điện, cấp thoát nước, đường ống công nghệ, hệ thống hút sương dầu – lọc khí cho nhà xưởng và hệ thống bơm – xử lý nước. Đội ngũ 50 người của chúng tôi đang trực tiếp thi công tại nhiều công trình ở Nghệ An, Ninh Bình và Thành phố Huế, từ công trình nhiều tầng đến nhà xưởng sản xuất đang vận hành.

Chúng tôi hiểu rằng hạng mục kỹ thuật thường nằm khuất sau trần và trong tường, nhưng lại quyết định sự an toàn và khả năng vận hành lâu dài của công trình. Vì vậy, mỗi công việc tại BLT đều được kiểm soát theo quy trình: khảo sát, lập phương án, chuẩn bị vật tư, thi công, kiểm tra – thử nghiệm, nghiệm thu và bảo hành. Mọi hình ảnh hiện trường đều được ghi nhận kèm thời gian và vị trí để minh bạch với khách hàng.

Với phương châm “Giải pháp điện nước – Uy tín & Chất lượng”, BLT mong muốn được đồng hành cùng Quý vị trong các dự án sắp tới.

Trân trọng!

GIÁM ĐỐC

HỒ VĂN BÌNH

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Kỹ thuật Công trình BLT


4	3	100%	50
NHÓM DỊCH VỤ	**TỈNH, THÀNH PHỐ**	**ẢNH HIỆN TRƯỜNG**	**NHÂN SỰ**
Điện • Nước • Hút sương dầu • Xử lý nước	Nghệ An • Ninh Bình • Huế (2026)	có dấu thời gian và vị trí	kỹ thuật, chỉ huy và công nhân thi công

GIỚI THIỆU CHUNG

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT (BLT) là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn, trụ sở tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, mã số thuế 2902269718. BLT hoạt động trong lĩnh vực thi công lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình (M&E), với thế mạnh là đội thợ điện nước lành nghề, chủ động thiết bị làm việc trên cao và kinh nghiệm thi công trong nhà xưởng đang vận hành.



Lắp máy lọc sương dầu – Hưng Nguyên, Nghệ An



Lắp giá đỡ thép trên xe nâng người – Hưng Nguyên, Nghệ An

THẾ MẠNH

- Đội ngũ thi công điện, nước, ống công nghệ chuyên sâu
- Thi công được trong nhà xưởng đang sản xuất, không gián đoạn dây chuyền
- Chủ động phương tiện làm việc trên cao: xe nâng người, giàn giáo
- Báo cáo hiện trường hằng ngày bằng ảnh có dấu thời gian và vị trí

ĐỊNH HƯỚNG

- Trở thành nhà thầu phụ M&E tin cậy của các tổng thầu và chủ đầu tư nhà máy
- Mở rộng sang PCCC, điều hòa thông gió và bảo trì định kỳ
- Chuẩn hóa hồ sơ kỹ thuật, nghiệm thu và bảo hành

Thông tin pháp lý

Tên doanh nghiệp	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT
Tên viết tắt	BLT (nhận diện: BLT Điện Nước)
Mã số doanh nghiệp / MST	2902269718
Loại hình	Công ty trách nhiệm hữu hạn
Địa chỉ trụ sở	Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chủ sở hữu	Ông HỒ VĂN BÌNH
Người đại diện theo pháp luật	Ông HỒ VĂN BÌNH – Giám đốc
Điện thoại	0984 586 089
Email	hobinh150589@gmail.com

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Số tài khoản	**1066217478**
Tên tài khoản	CT TNHH KY THUAT CONG TRINH BLT
Ngân hàng	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

- Lắp đặt hệ thống điện động lực, điện chiếu sáng, tủ điện, máng – thang cáp
- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước công trình dân dụng và công nghiệp
- Lắp đặt hệ thống đường ống công nghệ, hút sương dầu – lọc khí nhà xưởng
- Lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp: bơm, bồn lọc, thiết bị xử lý nước
- Bảo trì, sửa chữa, cải tạo hệ thống kỹ thuật công trình

Tầm nhìn • Sứ mệnh • Giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN

Trở thành nhà thầu cơ điện (M&E) được các tổng thầu, chủ đầu tư nhà máy và khách hàng dân dụng tin cậy tại khu vực Bắc Trung Bộ và miền Bắc.

SỨ MỆNH

Mang đến hệ thống điện, nước và đường ống công nghệ an toàn, bền bỉ, vận hành ổn định; giúp khách hàng yên tâm sản xuất và sinh hoạt.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01 UY TÍN

Giữ đúng cam kết về phạm vi, khối lượng, tiến độ và chi phí.

02 CHẤT LƯỢNG

Thi công đúng bản vẽ, đúng vật tư; kiểm tra, thử nghiệm trước nghiệm thu.

03 AN TOÀN

Bảo hộ đầy đủ, kiểm soát làm việc trên cao và điện thi công.

04 TIẾN ĐỘ

Lập kế hoạch, bố trí đủ nhân lực, báo cáo hiện trường hằng ngày.

05 MINH BẠCH

Ảnh hiện trường có thời gian, vị trí; hồ sơ rõ ràng, dễ kiểm tra.


06 TRÁCH NHIỆM

Đồng hành cùng khách hàng từ khảo sát đến bảo hành, bảo trì.



Tập kết thiết bị tại nhà máy – Thành phố Huế (09/2026)

Bốn nhóm giải pháp của BLT



01

HỆ THỐNG ĐIỆN


- Điện động lực, điện chiếu sáng
- Ống luồn dây, máng – thang cáp
- Tủ điện, đấu nối thiết bị
- Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp



02

CẤP THOÁT NƯỚC

- Cấp nước ống PPR, uPVC, HDPE
- Thoát nước, ống đứng, thông hơi
- Van, phụ kiện, thiết bị vệ sinh
- Thử áp lực, súc rửa đường ống



03

HÚT SƯƠNG DẦU – XỬ LÝ KHÍ

- Tuyến ống hút cho máy CNC
- Ống mềm, co, chạc, mối nối kín
- Lắp máy lọc sương dầu, giá đỡ
- Điện cấp nguồn cho máy lọc



04

BƠM & XỬ LÝ NƯỚC

- Lắp đặt cụm bơm, cột lọc
- Đường ống uPVC / nhựa công nghiệp
- Van, đồng hồ áp, lưu lượng kế
- Chạy thử, cân chỉnh, bàn giao








02 / NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN


HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH

Công trình nhiều tầng, thương mại – dịch vụ, nhà ở • Đi ống, kéo dây, lắp máng cáp • Cấp nước PPR, thoát nước uPVC • Lắp đặt thiết bị • Thử nghiệm và nghiệm thu


Hệ thống điện




Thi công trên trần bằng xe nâng người



Gia công ống luồn dây tại hiện trường



Đi ống luồn dây dưới sàn – Hà Nam, Ninh Bình



Lắp giá đỡ, tuyến ống trên cao – Hà Nam, Ninh Bình

PHẠM VI THI CÔNG

- Đi ống luồn dây âm tường, âm sàn, nổi trần
- Lắp đặt máng cáp, thang cáp, giá treo
- Kéo rải cáp động lực, cáp chiếu sáng, ổ cắm
- Lắp đặt tủ điện tổng, tủ tầng, tủ thiết bị
- Lắp đèn, công tắc, ổ cắm và thiết bị điện
- Cấp nguồn cho máy móc, thiết bị nhà xưởng

ĐIỂM KIỂM SOÁT

- Đúng tuyến, cao độ, khoảng cách theo bản vẽ
- Tiết diện dây, màu dây, đánh dấu pha rõ ràng
- Mối nối chắc chắn, có hộp nối, không nối trong ống
- Đo điện trở cách điện trước khi đóng điện
- Kiểm tra tiếp địa, aptomat, chống giật
- Ghi nhận ảnh trước khi che khuất (trát, đóng trần)


Hệ thống cấp thoát nước



Lắp ống thoát nước, ống đứng trong hộp kỹ thuật – 58 Bùi Đạt, P. Hà Nam, Ninh Bình



Tuyến ống thoát nước tầng hầm



Tuyến ống, giá treo tầng hầm

01 CẤP NƯỚC

Ống PPR hàn nhiệt, uPVC, HDPE; van, đồng hồ, máy bơm tăng áp.

02 THOÁT NƯỚC

Ống đứng, ống nhánh, thông hơi; đảm bảo độ dốc, chống tắc.

03 THỬ ÁP LỰC

Thử kín, thử áp đường ống cấp trước khi che khuất.

04 THỬ THÔNG THOÁT

Đổ nước kiểm tra, chống rò rỉ, chống mùi.



03 / NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

HÚT SƯƠNG DẦU – XỬ LÝ KHÍ NHÀ XƯỞNG

Thi công tuyến ống hút cho dãy máy gia công CNC • Lắp đặt máy lọc sương dầu trên máy hoặc trên giá đỡ cột • Đấu nối điện và chạy thử, thi công ngay trong nhà xưởng đang vận hành

Tuyến ống hút cho máy CNC



Lắp máy lọc và tuyến ống trên đầu máy



Cắt, hiệu chỉnh ống hút tại hiện trường



Đấu nối co ống vào máy lọc



Thi công tuyến ống trên xe nâng người

TRÌNH TỰ THI CÔNG

01 Khảo sát

Vị trí máy, cao độ trần, tuyến đi ống, nguồn điện.

02 Định vị & treo đỡ

Ty treo, giá đỡ, cùm ống theo tuyến.

03 Lắp tuyến ống

Ống chính, chạc, co, ống mềm xuống máy.

04 Lắp máy lọc

Đặt máy trên đầu máy CNC hoặc giá đỡ cột.

05 Làm kín & đấu điện

Bơm keo mối nối, đấu nguồn, đèn báo.

06 Chạy thử

Kiểm tra lực hút, rò rỉ, độ rung, bàn giao.

Lắp đặt máy lọc & giá đỡ



Máy lọc sương dầu treo trên giá đỡ, có ống xả và đường hồi dầu



Hoàn thiện máy lọc trên giá đỡ



Máy lọc trên giá đỡ cột



Gia công giá đỡ thép

ĐIỂM KIỂM SOÁT

01 GIÁ ĐỠ CHẮC CHẮN

Bắt nở, hàn, sơn chống gỉ; chịu tải và chống rung.


02 MỐI NỐI KÍN

Bơm keo, đai siết; không rò khí, không nhỏ dầu.

03 ĐIỆN AN TOÀN

Ống ruột gà bảo vệ, phích công nghiệp, tiếp địa.

Hệ thống bơm & xử lý nước



Khung đỡ và tuyến ống công nghệ trạm xử lý nước – Thành phố Huế (09/2026)

PHẠM VI THI CÔNG

- Lắp đặt bơm ly tâm, bơm định lượng hóa chất
- Lắp bồn chứa, cột lọc, lọc túi, cụm màng lọc
- Đường ống uPVC / PVC công nghiệp, mặt bích
- Van bi, van một chiều, đồng hồ áp, lưu lượng kế
- Khung đỡ ống, sàn thao tác, giá đỡ thiết bị
- Đấu nối tủ điện điều khiển bơm

CHẠY THỬ & BÀN GIAO

- Súc rửa, vệ sinh đường ống trước vận hành
- Thử kín đường ống, mặt bích, van
- Kiểm tra chiều quay, dòng điện, độ rung bơm
- Cân chỉnh áp suất và lưu lượng
- Hướng dẫn vận hành cho nhân sự nhà máy
- Bàn giao hồ sơ hoàn công, biên bản nghiệm thu

Quy trình triển khai 10 bước

01 Tiếp nhận yêu cầu

Phạm vi, bản vẽ, tiến độ, ngân sách dự kiến.

02 Khảo sát hiện trường

Đo đạc, tuyến ống, nguồn điện, điều kiện thi công.

03 Đề xuất giải pháp

Phương án kỹ thuật, chủng loại vật tư phù hợp.

04 Báo giá & dự toán

Bóc tách khối lượng, đơn giá, mốc tiến độ.

05 Ký kết hợp đồng

Phạm vi, trách nhiệm, tiêu chuẩn nghiệm thu.

06 Chuẩn bị nguồn lực

Vật tư, xe nâng, giàn giáo, nhân lực, bảo hộ.

07 Tổ chức thi công

Theo kế hoạch, phối hợp tổng thầu và các nhà thầu khác.

08 Kiểm tra – thử nghiệm

Thử áp, đo cách điện, chạy thử thiết bị.

09 Nghiệm thu & bàn giao

Biên bản, bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành.

10 Bảo hành – bảo trì

Tiếp nhận phản hồi, xử lý sự cố theo cam kết.

Quản lý chất lượng

NGUYÊN TẮC: Kiểm soát vật tư đầu vào • Kiểm tra trong quá trình • Thử nghiệm trước khi che khuất • Lưu hồ sơ bàn giao

01 VẬT TƯ ĐẦU VÀO

Đúng chủng loại, thương hiệu, quy cách; có CO/CQ khi yêu cầu.

02 TUYẾN & CAO ĐỘ

Đối chiếu bản vẽ, phối hợp với các hệ khác trên trần.

03 MỐI NỐI ỐNG

Hàn nhiệt PPR đúng nhiệt độ, dán keo uPVC, bơm keo ống hút.

04 THỬ ÁP – THỬ KÍN

Thử áp đường cấp nước; thử kín ống thoát, ống hút.

05 ĐIỆN

Đo điện trở cách điện, kiểm tra tiếp địa, đánh dấu mạch.

06 GIÁ ĐỠ & TREO

Khoảng cách treo đỡ, chống rung, chống gỉ.

07 ẢNH NGHIỆM THU

Chụp ảnh có dấu thời gian, vị trí trước khi đóng trần, trát.

08 HỒ SƠ BÀN GIAO

Biên bản, bản vẽ hoàn công, hướng dẫn sử dụng.




Đấu nối, kiểm tra mối nối ống hút




Ống mềm, đai siết hoàn thiện

An toàn lao động



Thi công trên xe nâng người có lan can – Nghệ An



Thao tác trên sàn công tác giàn giáo – Ninh Bình

01 BẢO HỘ CÁ NHÂN

Mũ, giày, áo phản quang, găng tay, kính, dây đai an toàn.

02 LÀM VIỆC TRÊN CAO

Xe nâng người có lan can, giàn giáo khóa chân, móc dây đai.

03 ĐIỆN THI CÔNG

Ổ cắm có aptomat chống giật, dây không hở, ngắt điện khi đấu nối.

04 DỤNG CỤ CẦM TAY

Máy cắt, máy khoan có che chắn; kiểm tra trước ca.

05 KHOANH VÙNG

Biển báo, cảnh giới khu vực thi công phía dưới.

06 PCCC

Kiểm soát tia lửa khi cắt, mài; bình chữa cháy gần vị trí.

07 NHÀ XƯỞNG ĐANG CHẠY

Tuân thủ nội quy nhà máy, phối hợp lịch dừng máy.

08 VỆ SINH

Thu gom vật tư thừa, hoàn trả mặt bằng cuối ca.

Cơ cấu nhân sự

50

NHÂN SỰ

Cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường và công nhân lành nghề

4

BỘ PHẬN

Kỹ thuật – dự toán, chỉ huy công trường, vật tư, an toàn lao động

3

ĐỘI THI CÔNG


Điện • Cấp thoát nước • Ống công nghệ – hút sương dầu



NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

- Đội ngũ 50 người gồm cán bộ kỹ thuật, chỉ huy công trường và công nhân lành nghề, huy động linh hoạt theo tiến độ
- Thợ điện, thợ nước, thợ ống công nghệ có kinh nghiệm thi công công trình dân dụng và nhà xưởng
- Được huấn luyện an toàn lao động, làm việc trên cao, sử dụng xe nâng người và giàn giáo
- Sẵn sàng làm ca, tăng ca và thi công trong nhà xưởng đang vận hành

Máy móc & thiết bị thi công



Xe nâng người cắt kéo tại nhà xưởng

CHỦ ĐỘNG THIẾT BỊ

- Thiết bị làm việc trên cao cho trần nhà xưởng
- Máy hàn PPR, máy khoan, máy cắt chuyên dụng
- Dụng cụ đo kiểm điện, bơm thử áp lực
- Huy động thêm theo quy mô công trình

STT	Thiết bị	Công dụng	Tình trạng
1	Xe nâng người cắt kéo (scissor lift)	Thi công trần cao, nhà xưởng	Sẵn sàng
2	Giàn giáo di động, thang nhôm	Sàn thao tác trên cao	Sẵn sàng
3	Máy hàn ống nhiệt PPR	Nối ống cấp nước	Sẵn sàng
4	Máy khoan bê tông, máy khoan rút lõi	Khoan lỗ xuyên sàn, tường	Sẵn sàng
5	Máy cắt, máy mài cầm tay	Gia công ống, giá đỡ	Sẵn sàng
6	Súng bơm keo, dụng cụ làm kín ống	Làm kín mối nối ống hút	Sẵn sàng
7	Bơm thử áp lực đường ống	Thử áp, thử kín	Sẵn sàng
8	Đồng hồ vạn năng, ampe kìm, MΩ kế	Đo kiểm hệ thống điện	Sẵn sàng
9	Máy cân mực laser	Định vị tuyến, cao độ	Sẵn sàng
10	Xe tải vận chuyển vật tư	Vận chuyển đến công trường	Sẵn sàng

Thiết bị được huy động theo quy mô từng công trình; xe nâng người và thiết bị chuyên dụng có thể bổ sung khi cần.


CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU 01

Nhà xưởng CNC – Hưng Nguyên, Nghệ An

Tên dự án	Hệ thống hút sương dầu – nhà xưởng gia công CNC
Khách hàng	Nhà máy sản xuất – thông tin cung cấp khi có yêu cầu
Địa điểm	Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Hạng mục BLT	Thi công tuyến ống hút sương dầu cho dãy máy CNC; lắp đặt máy lọc, giá đỡ, đấu nối điện
Thời gian	09/2026 – 10/2026



Tuyến ống hút trên dãy máy CNC



Máy lọc lắp trên giá đỡ cột



Đấu nối ống mềm xuống máy CNC

CÔNG VIỆC BLT ĐÃ THỰC HIỆN


- Khảo sát vị trí máy CNC, cao độ trần, lập tuyến ống hút chính và nhánh
- Lắp ty treo, giá đỡ; thi công tuyến ống hút, co, chạc, ống mềm xuống từng máy
- Lắp đặt máy lọc sương dầu trên đầu máy và trên giá đỡ thép tại cột
- Làm kín mối nối, đấu nối nguồn điện, chạy thử và bàn giao từng khu vực

Công trình nhiều tầng – Hà Nam, Ninh Bình


Tên dự án	Hệ thống điện nước công trình nhiều tầng
Khách hàng	Thông tin cung cấp khi có yêu cầu
Địa điểm	Phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình (58 Bùi Đạt và khu vực Phú Hoàn)
Hạng mục BLT	Thi công hệ thống điện, cấp thoát nước: đi ống, kéo dây, tuyến ống trên trần, ống đứng thoát nước
Thời gian	09/2026



Thi công trên trần bằng xe nâng người



Lắp tuyến ống trên cao



Thi công tại ô kỹ thuật



Tập kết vật tư ống, phụ kiện

Trạm xử lý nước – Thành phố Huế

Tên dự án	Trạm xử lý nước công nghệ UF/RO – nhà máy tại Thành phố Huế
Khách hàng	Thông tin cung cấp khi có yêu cầu
Địa điểm	Thành phố Huế
Hạng mục BLT	Lắp đặt cụm bơm, bơm định lượng, bồn lọc, khung đỡ và đường ống công nghệ hệ UF/RO
Thời gian	09/2026



Lắp bơm định lượng hóa chất



Lắp đặt cụm bơm, van và đồng hồ áp



Thi công khung đỡ ống trên cao



Bồn hóa chất, máy khuấy và hệ màng UF/RO

KINH NGHIỆM THI CÔNG

Danh sách công trình đã & đang thực hiện

STT	Tên công trình / Địa điểm	Hạng mục BLT thực hiện	Thời gian
1	**Hệ thống hút sương dầu – nhà xưởng gia công CNC** **Xã Hưng Nguyên, Nghệ An**	Tuyến ống hút cho dãy máy CNC, lắp máy lọc sương dầu, giá đỡ, đấu nối điện	09–10/2026
2	**Hệ thống điện nước công trình nhiều tầng** **Phường Hà Nam, Ninh Bình**	Đi ống, kéo dây, tuyến ống trên trần, cấp nước PPR, thoát nước uPVC	09/2026
3	**Trạm xử lý nước công nghệ UF/RO** **Thành phố Huế**	Cụm bơm, bơm định lượng, bồn lọc, khung đỡ, đường ống công nghệ	09/2026

ĐỊA BÀN THI CÔNG 2026

01

NGHỆ AN

Nhà xưởng gia công CNC

Hút sương dầu, máy lọc, điện

09–10/2026

02

NINH BÌNH

Công trình nhiều tầng

Điện, cấp thoát nước

09/2026

03

TP. HUẾ

Trạm xử lý nước UF/RO

Bơm, bồn lọc, ống công nghệ

09/2026

HỒ SƠ CUNG CẤP KHI CÓ YÊU CẦU

- Hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng của các công trình
- Thông tin chủ đầu tư, tổng thầu để Quý khách tham khảo, xác minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng chỉ an toàn lao động của nhân sự

CAM KẾT

Cam kết của BLT với khách hàng

> **“Giải pháp điện nước – Uy tín & Chất lượng”**
>
> *Mỗi công trình BLT nhận là một cam kết về chất lượng, tiến độ và an toàn.*

01 CHẤT LƯỢNG

Thi công đúng bản vẽ, đúng chủng loại vật tư đã thống nhất; thử nghiệm đầy đủ trước khi nghiệm thu.

02 TIẾN ĐỘ

Bố trí đủ nhân lực, thiết bị; báo cáo tiến độ và hình ảnh hiện trường hằng ngày.

03 AN TOÀN

Tuân thủ quy định an toàn lao động, PCCC và nội quy công trường, nhà máy.

04 MINH BẠCH

Khối lượng, đơn giá và phát sinh rõ ràng, có xác nhận trước khi thực hiện.

05 BẢO HÀNH

Bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao (hoặc theo hợp đồng); phản hồi sự cố nhanh chóng.

06 ĐỒNG HÀNH

Hỗ trợ bảo trì, sửa chữa, cải tạo, mở rộng hệ thống sau bàn giao.

LIÊN HỆ KHẢO SÁT – TƯ VẤN – BÁO GIÁ

0984 586 089

Ông HỒ VĂN BÌNH – Giám đốc

hobinh150589@gmail.com

Điện • Cấp thoát nước • Hút sương dầu • Bơm & xử lý nước

Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

Rất hân hạnh được khảo sát, tư vấn và báo giá cho công trình của Quý vị

CÔNG TY	**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT**
ĐỊA CHỈ	Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
NGƯỜI LIÊN HỆ	Ông HỒ VĂN BÌNH – Giám đốc
ĐIỆN THOẠI	**0984 586 089**
EMAIL	hobinh150589@gmail.com
MÃ SỐ THUẾ	2902269718
TÀI KHOẢN	1066217478 – CT TNHH KY THUAT CONG TRINH BLT Vietcombank – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam