MEGA一期MS1一楼&BP2空调安装工程汇总表

Bảng tổng hợp công trình lắp đặt điều hòa không khí MEGA giai đoạn 1 – MS1 tầng 1 & BP2

工程名称：MEGA一期MS1一楼&BP2空调安装工程

Tên công trình: Công trình lắp đặt điều hòa không khí MEGA giai đoạn 1 – MS1 tầng 1 & BP2

序号 STT	分项工程内容 Nội dung hạng mục công trình	金额 Số tiền	备注 Ghi chú
1	**BP2制冷机房系统** **Hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2**	0.00	
2	**BP2制冷机房智能自控系统** **Hệ thống điều khiển tự động thông minh phòng máy lạnh trung tâm BP2**	0.00	
3	**BP2空调末端系统** **Hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2**	0.00	
4	**MS1一楼末端系统** **Hệ thống thiết bị đầu cuối MS1 tầng 1**	0.00	
5	**运输费** **Phí vận chuyển**		
6	**以上工程不含税合计** **Tổng cộng các hạng mục trên (chưa bao gồm thuế)**	0.00	
7	**税金（10%）MEGA为EPE企业** **Thuế (10%) MEGA là doanh nghiệp EPE**	0.00	
8	**项目总成本（不含增值税）** **Tổng chi phí dự án (chưa bao gồm thuế GTGT)**	**0.00**	

一、工程范围：MS1一楼&BP2的室内空调安装、管道安装及保温、空调主机安装、空调配电（详见清单明细）、高效机房及控制。

1. Phạm vi công trình: lắp đặt điều hòa trong nhà, lắp đặt và bảo ôn đường ống, lắp đặt máy chính điều hòa, cấp điện điều hòa (chi tiết xem bảng kê), phòng máy hiệu suất cao và điều khiển của MS1 tầng 1 & BP2.

二、工程量按实际结算：

三、本项目所有电缆均为铜电缆。

2. Khối lượng công trình quyết toán theo thực tế:

3. Toàn bộ cáp điện của dự án này đều là cáp đồng.

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
一、 I.	空调设备 Thiết bị điều hòa không khí								
1	水冷变频离心式冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần giải nhiệt nước CH-01	1.名称:水冷变频离心式冷水机组 1. Tên: Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần giải nhiệt nước 2.编号:CH-01 2. Mã hiệu: CH-01 制冷量:2461kW(700RT) Công suất lạnh: 2461kW (700RT) 功率:441.3kW Công suất điện: 441.3kW 冷冻水流量:422.64m3/h Lưu lượng nước lạnh: 422.64m3/h 冷却水流量:501.12m3/h Lưu lượng nước giải nhiệt: 501.12m3/h 冷冻水进出水温:12/7℃ Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: 12/7℃ 冷却水进出水温:32/37℃ Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 32/37℃ COP值:用户工况5.57，国标工况6.07 Hệ số COP: điều kiện vận hành của người dùng 5.57, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia 6.07 IPLV值:用户工况9.3，国标工况8.0 Hệ số IPLV: điều kiện vận hành của người dùng 9.3, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia 8.0 蒸发器：压降74kPa，承压1.0MPa Thiết bị bay hơi: tổn thất áp suất 74kPa, chịu áp 1.0MPa 冷凝器：压降76KPa，承压1.0MPa Thiết bị ngưng tụ: tổn thất áp suất 76KPa, chịu áp 1.0MPa 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 采用环保冷媒 Sử dụng môi chất lạnh thân thiện môi trường 3.含弹簧减震器 3. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	1			-	-	**利旧** **Tận dụng thiết bị cũ**
2	水冷磁悬浮变频离心式冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần đệm từ giải nhiệt nước CH-01～02	1.名称:水冷磁悬浮变频离心式冷水机组 1. Tên: Cụm máy làm lạnh nước (chiller) ly tâm biến tần đệm từ giải nhiệt nước 2.编号:CH-01～02 2. Mã hiệu: CH-01～02 制冷量:2648kW(753RT) Công suất lạnh: 2648kW (753RT) 功率:448.9kW Công suất điện: 448.9kW 冷冻水流量:454.68m3/h Lưu lượng nước lạnh: 454.68m3/h 冷却水流量:538.2m3/h Lưu lượng nước giải nhiệt: 538.2m3/h 冷冻水进出水温:12/7℃ Nhiệt độ nước lạnh vào/ra: 12/7℃ 冷却水进出水温:32/37℃ Nhiệt độ nước giải nhiệt vào/ra: 32/37℃ COP值:用户工况≥5.8，国标工况≥6.4 Hệ số COP: điều kiện vận hành của người dùng ≥5.8, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia ≥6.4 IPLV值:用户工况≥10.0，国标工况≥9.0 Hệ số IPLV: điều kiện vận hành của người dùng ≥10.0, điều kiện tiêu chuẩn quốc gia ≥9.0 蒸发器：压降≤75kPa，承压1.0MPa Thiết bị bay hơi: tổn thất áp suất ≤75kPa, chịu áp 1.0MPa 冷凝器：压降≤60KPa，承压1.0MPa Thiết bị ngưng tụ: tổn thất áp suất ≤60KPa, chịu áp 1.0MPa 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 采用环保冷媒 Sử dụng môi chất lạnh thân thiện môi trường 3.含弹簧减震器 3. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	2			-	-	麦克维尔 McQuay
3	冷冻水泵 Bơm nước lạnh CHWP-01～04	1.名称:冷冻水泵 1. Tên: Bơm nước lạnh 2.编号:CHWP-01～04 2. Mã hiệu: CHWP-01～04 卧式离心泵 Bơm ly tâm trục ngang 流量:500m3/h，扬程:40mH2O，功率:75kW Lưu lượng: 500m3/h, cột áp: 40mH2O, công suất: 75kW 效率≥80% Hiệu suất ≥80% 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.电机：变频电机 3. Động cơ: động cơ biến tần 4.含弹簧减震器 4. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			-	-	Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
4	冷却水泵 Bơm nước giải nhiệt CWP-01～04	1.名称:冷却水泵 1. Tên: Bơm nước giải nhiệt 2.编号:CWP-01～04 2. Mã hiệu: CWP-01～04 立式离心泵 Bơm ly tâm trục đứng 流量:600m3/h，扬程:24mH2O，功率:55kW Lưu lượng: 600m3/h, cột áp: 24mH2O, công suất: 55kW 效率≥80% Hiệu suất ≥80% 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.电机：变频电机 3. Động cơ: động cơ biến tần 4.含弹簧减震器 4. Bao gồm bộ giảm chấn lò xo 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			-	-	Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun
5	低噪横流式方形冷却塔 Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp CT-01～03	1.名称:低噪横流式方形冷却塔 1. Tên: Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp 2.编号:CT-01～03 2. Mã hiệu: CT-01～03 流量:900m3/h，进出水温度:37/32℃，湿球温度:28℃，功率:15kW*2 Lưu lượng: 900m3/h, nhiệt độ nước vào/ra: 37/32°C, nhiệt độ bầu ướt: 28°C, công suất: 15kW*2 输入电压：380V/50Hz Điện áp đầu vào: 380V/50Hz 3.材质:玻璃钢 3. Vật liệu: nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP) 4.电机:变频电机 4. Động cơ: động cơ biến tần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	2			-	-	良机、洲菱 Liangchi, Zhouling
6	低噪横流式方形冷却塔 Tháp giải nhiệt vuông kiểu dòng ngang độ ồn thấp		台 Bộ	1			-	-	利旧，拆装及搬运（约30公里） Tận dụng thiết bị cũ, tháo lắp và vận chuyển (khoảng 30 km)
7	自动在线清洗装置 Thiết bị vệ sinh tự động trực tuyến ZXQ-01～03	1.名称:自动在线清洗装置 1. Tên: Thiết bị vệ sinh tự động trực tuyến 2.编号:ZXQ-01～03 2. Mã hiệu: ZXQ-01～03 收球器口径DN300，最新无动力收球系统，不锈钢动力泵，胶球不经过水泵，无阀设计，收球机标配检修窗口，碳钢发球机，碳钢收球器，带水流感应功能，设备功率：2.2kW，输入电压：380V/50Hz，PLC触摸屏正泰元器件室内控制箱，带485远程通讯功能 Đường kính miệng bộ thu bi DN300, hệ thống thu bi không dùng động lực kiểu mới nhất, bơm động lực bằng inox, bi cao su không đi qua bơm nước, thiết kế không van, máy thu bi trang bị tiêu chuẩn cửa sổ kiểm tra bảo dưỡng, máy phát bi bằng thép cacbon, bộ thu bi bằng thép cacbon, có chức năng cảm biến dòng nước, công suất thiết bị: 2.2kW, điện áp đầu vào: 380V/50Hz, tủ điều khiển trong nhà màn hình cảm ứng PLC linh kiện CHINT, có chức năng truyền thông từ xa 485 3.安装方式：旁通安装 3. Phương thức lắp đặt: lắp đặt kiểu nhánh rẽ (bypass) 4.设计压力1.0MPa 4. Áp suất thiết kế 1.0MPa 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	3			-	-	
8	全自动加药装置 Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động DOD-01～02	1.名称:全自动加药装置 1. Tên: Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động 2.编号:DOD-01～02 2. Mã hiệu: DOD-01～02 双桶双泵，200L药桶，计量泵0-9L/H可调节，带PH值，电导率在线监测，设备功率：0.22kW，输入电压：220V/50Hz，PLC触摸屏正泰元器件室内控制箱，带485远程通讯功能 Hai thùng hai bơm, thùng hóa chất 200L, bơm định lượng 0-9L/H điều chỉnh được, có giám sát trực tuyến chỉ số PH, độ dẫn điện, công suất thiết bị: 0.22kW, điện áp đầu vào: 220V/50Hz, tủ điều khiển trong nhà màn hình cảm ứng PLC linh kiện CHINT, có chức năng truyền thông từ xa 485 3.安装方式：DN25旁通安装 3. Phương thức lắp đặt: lắp đặt kiểu nhánh rẽ (bypass) DN25 4.设计压力1.0MPa 4. Áp suất thiết kế 1.0MPa 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	2			-	-	
9	膨胀水箱 Bình giãn nở	1.类型:膨胀水箱 1. Loại: Bình giãn nở 2.有效容积:2.0m3 2. Dung tích hữu ích: 2.0m3 3.材质:304不锈钢 3. Vật liệu: inox 304 4.符合设计图纸以及施工规范要求 4. Phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	1			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
10	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-238M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-238M 2. Mã hiệu: FCU-238M 风量2380m3/h，制冷量12.6kW，输入功率221W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2380m3/h, công suất lạnh 12.6kW, công suất đầu vào 221W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	3			-	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
	小计 Cộng							-	

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
二、 II.	空调水系统 Hệ thống nước điều hòa								
11	集水器 Bộ góp nước hồi (collector)	1.名称:集水器 1. Tên: Bộ góp nước hồi (collector) 2.规格:DN1000*6000 2. Quy cách: DN1000*6000 3.安装形式:落地式（现场制作） 3. Hình thức lắp đặt: đặt sàn (chế tạo tại hiện trường) 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=60mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=60mm 7.含附件 7. Bao gồm phụ kiện 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	1			-	-	
12	分水器 Bộ chia nước cấp (header)	1.名称:分水器 1. Tên: Bộ chia nước cấp (header) 2.规格:DN1000*6000 2. Quy cách: DN1000*6000 3.安装形式:落地式（现场制作） 3. Hình thức lắp đặt: đặt sàn (chế tạo tại hiện trường) 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=60mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=60mm 7.含附件 7. Bao gồm phụ kiện 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	1			-	-	
13	热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN500*9 2. Quy cách: DN500*9 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	36.0			-	-	
14	热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN350*7 2. Quy cách: DN350*7 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	6.0			-	-	
15	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN300*6.0 2. Quy cách: DN300*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=45mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=45mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	84.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
16	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN250*6.0 2. Quy cách: DN250*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	12.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
17	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN125*4.25 2. Quy cách: DN125*4.25 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	12.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
18	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN32*3.0 2. Quy cách: DN32*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	36.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
19	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN25*3.0 2. Quy cách: DN25*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	12.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
20	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN20*2.75 2. Quy cách: DN20*2.75 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 6. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 7.含连接管件 7. Bao gồm phụ kiện nối ống 8.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	24.0			-	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
21	热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌螺旋钢管 1. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN600*9 2. Quy cách: DN600*9 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	174.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN300*6.0 2. Quy cách: DN300*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	60.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
23	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN250*6.0 2. Quy cách: DN250*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	108.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
24	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN200*6.0 2. Quy cách: DN200*6.0 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	72.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
25	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN150*4.5 2. Quy cách: DN150*4.5 3.连接形式:焊接 3. Hình thức kết nối: hàn 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	54.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
26	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.材质:热镀锌钢管 1. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 2.规格:DN25*3.0 2. Quy cách: DN25*3.0 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 4. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 5.防腐:防锈漆二道 5. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	30.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
27	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.名称:膨胀管、辅助设备接管及泄水管 1. Tên: ống giãn nở, ống nối thiết bị phụ trợ và ống xả nước 2.材质:热镀锌钢管 2. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 3.规格:DN50*3.5 3. Quy cách: DN50*3.5 4.连接形式:螺纹连接 4. Hình thức kết nối: nối ren 5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗和水压试验 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: súc rửa bằng nước và thử áp lực nước 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	54.0			-	-	振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
28	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De110 3. Quy cách: De110 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	36.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
29	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De40 3. Quy cách: De40 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	48.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
30	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:补水 1. Môi chất: nước bổ sung 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De32 3. Quy cách: De32 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	8.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
31	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De160 3. Quy cách: De160 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	36.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
32	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De63 3. Quy cách: De63 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	72.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
33	PVC给水管 Ống cấp nước PVC	1.介质:排水 1. Môi chất: thoát nước 2.材质:PVC给水管 2. Vật liệu: ống cấp nước PVC 3.规格:De40 3. Quy cách: De40 4.连接形式:粘接 4. Hình thức kết nối: dán keo 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 5. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 6.含连接管件 6. Bao gồm phụ kiện nối ống 7.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 7. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	24.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
34	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	24.0			-	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
35	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De25 2. Quy cách: De25 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	12.0			-	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
36	管道支架 Giá đỡ đường ống	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	5787.4			-	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
37	温差旁通阀 Van bypass chênh lệch nhiệt độ	1.类型:温差旁通阀 1. Loại: van bypass chênh lệch nhiệt độ 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
38	电动压差旁通阀 Van bypass chênh áp điện	1.类型:电动压差旁通阀 1. Loại: van bypass chênh áp điện 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
39	电动二通阀 Van điện hai ngả	1.类型:电动二通阀 1. Loại: van điện hai ngả 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	3			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
40	电动蝶阀 Van bướm điện	1.类型:电动蝶阀 1. Loại: van bướm điện 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
41	电动蝶阀 Van bướm điện	1.类型:电动蝶阀 1. Loại: van bướm điện 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	12			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
42	静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh	1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN350 2. Quy cách: DN350 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
43	静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh	1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
44	静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh	1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
45	静态平衡阀 Van cân bằng tĩnh	1.类型:静态平衡阀 1. Loại: van cân bằng tĩnh 2.规格:DN125 2. Quy cách: DN125 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
46	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN600 2. Quy cách: DN600 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
47	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN500 2. Quy cách: DN500 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
48	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN350 2. Quy cách: DN350 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
49	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	32			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
50	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	26			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
51	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	12			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
52	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN150 2. Quy cách: DN150 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	24			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
53	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN125 2. Quy cách: DN125 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
54	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
55	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	20			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
56	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN40 2. Quy cách: DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
57	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN32 2. Quy cách: DN32 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	40			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
58	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
59	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
60	浮球阀 Van phao	1.名称:浮球阀 1. Tên: van phao 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
61	角通式过滤器 Bộ lọc kiểu góc	1.类型:角通式过滤器 1. Loại: bộ lọc kiểu góc 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
62	橡胶瓣止回阀 Van một chiều lá cao su	1.类型:橡胶瓣止回阀 1. Loại: van một chiều lá cao su 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
63	止回阀 Van một chiều	1.类型:止回阀 1. Loại: van một chiều 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
64	止回阀 Van một chiều	1.类型:止回阀 1. Loại: van một chiều 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
65	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头（负压） 1. Loại: khớp nối mềm cao su (áp suất âm) 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
66	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN300 2. Quy cách: DN300 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	20			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
67	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
68	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	12			-	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
69	远传智能水表 Đồng hồ nước thông minh truyền tín hiệu từ xa	1.规格:DN25 1. Quy cách: DN25 2.连接形式:螺纹连接 2. Hình thức kết nối: nối ren 3.带485远程通讯接口 3. Có cổng truyền thông từ xa 485 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
70	远传智能水表 Đồng hồ nước thông minh truyền tín hiệu từ xa	1.规格:DN100 1. Quy cách: DN100 2.连接形式:法兰连接 2. Hình thức kết nối: nối mặt bích 3.带485远程通讯接口 3. Có cổng truyền thông từ xa 485 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
71	水流开关 Công tắc dòng chảy	1.名称:水流开关 1. Tên: công tắc dòng chảy 2.规格:DN25 2. Quy cách: DN25 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	6			-	-	
72	套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc	1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	支 Cái	14			-	-	红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
73	压力表 Đồng hồ áp suất	1、名称:压力表（负压表） 1. Tên: đồng hồ áp suất (đồng hồ áp suất âm) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	块 Cái	16			-	-	红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
74	压力表 Đồng hồ áp suất	1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	块 Cái	22			-	-	红旗、华科、富阳 Hongqi, Huake, Fuyang
75	标识牌 Biển nhận diện	1.名称:设备及管道标识 1. Tên: nhãn nhận diện thiết bị và đường ống 2.位置:制冷机房及天面冷却塔 2. Vị trí: phòng máy lạnh trung tâm và tháp giải nhiệt trên mái	项 Hạng mục	1			-	-	
76	墙体开孔、洞及修复、套管制作安装 Khoan lỗ tường, lỗ mở và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng	1.类型:墙体开孔及修复、套管制作安装 1. Loại: khoan lỗ tường và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2.材质：穿墙刚性防水套管 2. Vật liệu: ống lồng chống thấm cứng xuyên tường 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	项 Hạng mục	1			-	-	
77	立管楼板开孔及修复、套管制作安装 Khoan lỗ sàn cho ống đứng và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng	1.类型:楼板开孔及修复、套管制作安装　　2、名称、类型:刚性防水套管 1. Loại: khoan lỗ sàn và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2. Tên, loại: ống lồng chống thấm cứng 3、材质:焊接钢管、钢板 3. Vật liệu: ống thép hàn, thép tấm	项 Hạng mục	1			-	-	
78	空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa	空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa	系统 Hệ thống	1			-	-	
	小计 Cộng							-	
三、 III.	**空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa**								
79	智能电表箱 Tủ đồng hồ điện thông minh	1.名称：智能电表箱 1. Tên: tủ đồng hồ điện thông minh 2.成品箱，内含多功能电表、互感器、接线端子等 2. Tủ thành phẩm, bên trong gồm đồng hồ điện đa chức năng, biến dòng, cầu đấu dây, v.v. 3.安装方式：悬挂式 3. Phương thức lắp đặt: treo tường	台 Bộ	3			-	-	安科瑞 Acrel
80	冷冻水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-01	1.名称：冷冻水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh 2.编号：ACPL-01 2. Mã hiệu: ACPL-01 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
81	冷冻水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-02	1.名称：冷冻水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh 2.编号：ACPL-02 2. Mã hiệu: ACPL-02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
82	冷却水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-03	1.名称：冷却水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt 2.编号：ACPL-03 2. Mã hiệu: ACPL-03 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
83	冷却水泵变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-04	1.名称：冷却水泵变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt 2.编号：ACPL-04 2. Mã hiệu: ACPL-04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
84	冷却塔变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-05	1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-05 2. Mã hiệu: ACPL-05 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1200*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1200*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
85	冷却塔变频控制柜 Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-06	1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-06 2. Mã hiệu: ACPL-06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800	台 Bộ	1			-	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
86	电动阀门控制柜 Tủ điều khiển van điện ACPL-07	1.名称：冷却塔变频控制柜 1. Tên: tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt 2.编号：ACPL-07 2. Mã hiệu: ACPL-07 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800	台 Bộ	1			-	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
87	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*70+1*35 2. Quy cách: YJV-3*70+1*35 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	129.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
88	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*50+1*25 2. Quy cách: YJV-3*50+1*25 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	213.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
89	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	542.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
90	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-5*2.5 2. Quy cách: YJV-5*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	58.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
91	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	884.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
92	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*2.5 2. Quy cách: YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	87.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
93	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-3*1.0 2. Quy cách: RVV-3*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1031.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
94	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：800*200*1.5mm 2. Quy cách: 800*200*1.5mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	10.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
95	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：400*200*1.2mm 2. Quy cách: 400*200*1.2mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	18.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
96	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：300*150*1.2mm 2. Quy cách: 300*150*1.2mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	52.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
97	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	42.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
98	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：150*100*1.0mm 2. Quy cách: 150*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	34.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
99	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	72.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
100	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	104.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
101	线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren	kg	610.7			-	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
102	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			-	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
103	冷水机组接线 Đấu nối dây cụm máy làm lạnh nước (chiller)		台 Bộ	3			-	-	
	小计 Cộng							-	
四、 IV.	**其他部分 Phần khác**								
104	搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu		项 Hạng mục	1			-	-	
105	脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo		项 Hạng mục	1			-	-	
	小计 Cộng							-	
合计（一+二+三+四）： Tổng cộng (I+II+III+IV):								-	

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房智能自控系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống điều khiển tự động thông minh phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
1	监控中心 Trung tâm giám sát	英特尔酷睿CPU，i5-10400，8G内存，1T硬盘，win10系统，23英寸液晶显示器，含键盘鼠标 CPU Intel Core i5-10400, RAM 8G, ổ cứng 1T, hệ điều hành Win10, màn hình LCD 23 inch, bao gồm bàn phím và chuột	台 Bộ	1			-	-	华为、联想、DELL Huawei, Lenovo, DELL
2	UPS电源 Bộ lưu điện UPS	3000W	台 Bộ	1			-	-	
3	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC ACPL-08	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：ACPL-08 2. Mã hiệu: ACPL-08 3.成品柜，内含PLC控制器、15英寸触摸屏、I/O扩展模块、交换机、网关、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 15 inch, mô-đun mở rộng I/O, bộ chuyển mạch (switch), cổng kết nối (gateway), rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*800 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*800	台 Bộ	1			-	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
4	智能群控系统软件及编程 Phần mềm hệ thống điều khiển nhóm thông minh và lập trình	1.机房设备联动控制，实现水冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀的联动控制，台数控制，时间控制，备用泵的自动切换，手自动切换 1. Điều khiển liên động thiết bị phòng máy, thực hiện điều khiển liên động cụm máy làm lạnh giải nhiệt nước, bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, tháp giải nhiệt, van điện; điều khiển số lượng máy chạy, điều khiển theo thời gian, tự động chuyển đổi bơm dự phòng, chuyển đổi tay/tự động 2.多功能电表、冷热量、设备数据、气象数据等多维数据采集 2. Thu thập dữ liệu đa chiều: đồng hồ điện đa chức năng, nhiệt lượng lạnh/nóng, dữ liệu thiết bị, dữ liệu khí tượng, v.v. 3.实时监测冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔的实际能效值 3. Giám sát theo thời gian thực giá trị hiệu suất năng lượng thực tế của cụm máy làm lạnh nước, bơm nước lạnh, bơm nước giải nhiệt, tháp giải nhiệt 4.控制逻辑： 基于负荷预测、故障诊断、优化控制算法实现制冷机房的全工况高效运行 4. Logic điều khiển: dựa trên dự báo phụ tải, chẩn đoán sự cố, thuật toán điều khiển tối ưu để thực hiện vận hành hiệu suất cao ở mọi điều kiện làm việc của phòng máy lạnh trung tâm	套 Bộ	1			-	-	
5	智慧能效管控云平台 Nền tảng đám mây quản lý điều khiển hiệu suất năng lượng thông minh	1.Web端+手机APP访问及管理软件 1. Phần mềm truy cập và quản lý trên nền Web + ứng dụng điện thoại (APP) 2.设备监控系统、能源管理、能效优化、系统设置、设备管理、大数据分析、运行及告警日志、权限管理等 2. Hệ thống giám sát thiết bị, quản lý năng lượng, tối ưu hiệu suất năng lượng, cài đặt hệ thống, quản lý thiết bị, phân tích dữ liệu lớn, nhật ký vận hành và cảnh báo, quản lý phân quyền, v.v. 3.云端数据存储及维护服务 3. Dịch vụ lưu trữ và bảo trì dữ liệu trên đám mây	套 Bộ	1			-	-	
6	现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật	现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v.	项 Hạng mục	1			-	-	
7	高精度室外温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời độ chính xác cao	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：壁挂式 5. Phương thức lắp đặt: treo tường	个 Cái	1			-	-	
8	高精度压力传感器 Cảm biến áp suất độ chính xác cao	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.2% 2. Độ chính xác: ±0.2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	6			-	-	
9	高精度温度传感器 Cảm biến nhiệt độ độ chính xác cao	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.05℃ 2. Độ chính xác: ±0.05℃ 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP65 4. Cấp bảo vệ: IP65 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	16			-	-	
10	液位传感器 Cảm biến mức chất lỏng	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：±0.2%FS 2. Độ chính xác: ±0.2%FS 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.防护等级：IP68 4. Cấp bảo vệ: IP68	个 Cái	7			-	-	
11	管道式高精度电磁式流量计 Đồng hồ đo lưu lượng điện từ độ chính xác cao kiểu lắp trên đường ống	1.规格：DN300，橡胶衬里，316L电极，常温常压，常规流量范围，法兰连接 1. Quy cách: DN300, lót cao su, điện cực 316L, nhiệt độ thường áp suất thường, dải lưu lượng thông thường, nối mặt bích 2.供电电源：24VDC 2. Nguồn cấp điện: 24VDC 3.信号输出：4-20mA，RS485通讯 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, truyền thông RS485 4.精度：0.5% 4. Độ chính xác: 0.5% 5.配冷热量积算功能，精度：0.1℃L=6*200mm（不含螺纹M20*1.5），温度 0-100 度，带螺纹底座 5. Kèm chức năng tích lũy nhiệt lượng lạnh/nóng, độ chính xác: 0.1℃ L=6*200mm (không bao gồm ren M20*1.5), nhiệt độ 0-100 độ, kèm đế ren	台 Bộ	3			-	-	

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2制冷机房智能自控系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống điều khiển tự động thông minh phòng máy lạnh trung tâm BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
12	管道式高精度电磁式流量计 Đồng hồ đo lưu lượng điện từ độ chính xác cao kiểu lắp trên đường ống	1.规格：DN600，橡胶衬里，316L电极，常温常压，常规流量范围，法兰连接 1. Quy cách: DN600, lót cao su, điện cực 316L, nhiệt độ thường áp suất thường, dải lưu lượng thông thường, nối mặt bích 2.供电电源：24VDC 2. Nguồn cấp điện: 24VDC 3.信号输出：4-20mA，RS485通讯 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA, truyền thông RS485 4.精度：0.5% 4. Độ chính xác: 0.5% 5.配冷热量积算功能，精度：0.1℃L=6*200mm（不含螺纹M20*1.5），温度 0-100 度，带螺纹底座 5. Kèm chức năng tích lũy nhiệt lượng lạnh/nóng, độ chính xác: 0.1℃ L=6*200mm (không bao gồm ren M20*1.5), nhiệt độ 0-100 độ, kèm đế ren	台 Bộ	1			-	-	
13	风机盘管液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho dàn quạt (FCU)	1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：开关型 2. Quy cách: loại đóng/ngắt	个 Cái	3			-	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
14	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-7*0.75 2. Quy cách: RVV-7*0.75 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	43.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
15	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1155.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
16	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	205.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
17	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	80.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
18	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	286.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
19	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1291.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
20	通讯线缆 Cáp truyền thông	1.名称:通讯线缆 1. Tên: cáp truyền thông 2.规格:RVSP-2*1.0 2. Quy cách: RVSP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	475.0			-	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
21	光纤 Cáp quang	1.名称:光纤 1. Tên: cáp quang 2.规格:单模二芯铠装光纤 2. Quy cách: cáp quang đơn mode 2 lõi bọc giáp	m	150.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	20.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
23	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：100*100*1.0mm 2. Quy cách: 100*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	76.0			-	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
24	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ20 2. Quy cách: Φ20 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	282.0			-	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
25	线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren	kg	552.6			-	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
26	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			-	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	合计： Tổng cộng:							-	

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
一、 I.	空调设备安装 Lắp đặt thiết bị điều hòa								
1	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-300 2. Mã hiệu: AHU-300 送风量30000m3/h，新风量3000m3/h，回风量27000m3/h，制冷量188kW，蒸汽加热量90kW，蒸汽加湿量45kg/h，机外静压500Pa，电机功率15kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1342kg Lưu lượng gió cấp 30000m3/h, lưu lượng gió tươi 3000m3/h, lưu lượng gió hồi 27000m3/h, công suất lạnh 188kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 90kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 45kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 15kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1342kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	24			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
2	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-150	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-150 2. Mã hiệu: AHU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量22kg/h，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，重量约627kg Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 22kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 627kg 3.功能段:G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	20			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
3	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần MAU-150	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:MAU-150 2. Mã hiệu: MAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，蒸汽加热量154kW，蒸汽加湿量22kg/h，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，重量约659kg Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 154kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 22kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 659kg 3.功能段:G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
4	吊顶式空气处理机组 Cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150	1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:RCU-150 2. Mã hiệu: RCU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	34			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
5	吊顶式射流空气处理机组 Cụm xử lý không khí thổi xa (jet) kiểu treo trần RCU-50S	1.名称:吊顶式射流空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí thổi xa (jet) kiểu treo trần 2.编号:RCU-50S 2. Mã hiệu: RCU-50S 回风工况，风量5000m3/h，制冷量36kW，射程27m，电机功率1.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 5000m3/h, công suất lạnh 36kW, tầm thổi 27m, công suất động cơ 1.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
6	吊顶式全新空气处理机组 Cụm xử lý không khí 100% gió tươi kiểu treo trần FAU-150	1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:FAU-150 2. Mã hiệu: FAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	10			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
7	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-238M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-238M 2. Mã hiệu: FCU-238M 风量2380m3/h，制冷量12.6kW，输入功率221W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2380m3/h, công suất lạnh 12.6kW, công suất đầu vào 221W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	25			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
8	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-204M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-204M 2. Mã hiệu: FCU-204M 风量2040m3/h，制冷量10.8kW，输入功率183W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 2040m3/h, công suất lạnh 10.8kW, công suất đầu vào 183W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
9	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-170M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-170M 2. Mã hiệu: FCU-170M 风量1700m3/h，制冷量9.0kW，输入功率147W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 1700m3/h, công suất lạnh 9.0kW, công suất đầu vào 147W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	6			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
10	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-136M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-136M 2. Mã hiệu: FCU-136M 风量1360m3/h，制冷量7.2kW，输入功率142W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 1360m3/h, công suất lạnh 7.2kW, công suất đầu vào 142W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	2			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
11	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-85M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-85M 2. Mã hiệu: FCU-85M 风量850m3/h，制冷量4.5kW，输入功率80W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 850m3/h, công suất lạnh 4.5kW, công suất đầu vào 80W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	3			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
12	卧式明装风机盘管 Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi FCU-68M	1.名称:卧式明装风机盘管 1. Tên: Dàn quạt (FCU) nằm ngang lắp nổi 2.编号:FCU-68M 2. Mã hiệu: FCU-68M 风量680m3/h，制冷量3.6kW，输入功率70W，输入电压：220V/50Hz Lưu lượng gió 680m3/h, công suất lạnh 3.6kW, công suất đầu vào 70W, điện áp đầu vào: 220V/50Hz 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	18			0.00	-	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
13	吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-300安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	15551.1			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
14	吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-150/MAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-150/MAU-150	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#、14#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 12#, 14#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	11423.7			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
15	吊顶式空气处理机组RCU-150/FAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150/FAU-150	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U số 12# 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	6956.7			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
16	吊顶式空气处理机组RCU-50S安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-50S	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:16#槽钢、丝杆 2. Vật liệu: thép chữ U số 16#, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	205.5			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
17	风机盘管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt dàn quạt (FCU)	1.形式:吊杆 1. Hình thức: ty treo 2.材质:丝杆 2. Vật liệu: ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震胶垫 4. Bao gồm đệm cao su giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	322.1			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 **Cộng**							-	
二、 II.	**空调风系统** **Hệ thống gió điều hòa**								
19	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:450＜长边长(mm) ≤630 3. Quy cách: 450＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤630 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.6mm 6. Độ dày tấm: δ=0.6mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	2011.6			0.00	-	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
20	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 3. Quy cách: 630＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.75mm 6. Độ dày tấm: δ=0.75mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	8961.5			0.00	-	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
21	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 3. Quy cách: 1000＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1500 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.0mm 6. Độ dày tấm: δ=1.0mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	1810.4			0.00	-	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
22	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 3. Quy cách: 1500＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤2000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	48.7			0.00	-	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
23	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1000*1000 3. Quy cách: 2300*1000*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	44			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
24	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2200*1200*1000 3. Quy cách: 2200*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	48			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
25	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1600*1200*1000 3. Quy cách: 1600*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	24			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
26	空调风管绝热 Cách nhiệt ống gió điều hòa	1.名称:空调风管绝热 1. Tên: cách nhiệt ống gió điều hòa 2.材质:B1级橡塑保温棉 2. Vật liệu: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 3.材料厚度:δ=25mm 3. Độ dày vật liệu: δ=25mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	12832.2			0.00	-	华美 Huamei
27	空调风管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt ống gió điều hòa	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	11571.9			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
28	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度20m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	38			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
29	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度19m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 19m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	14			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
30	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度18m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 18m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
31	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度15m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 15m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	10			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
32	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度20m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	38			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
33	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度18m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 18m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
34	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度17m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 17m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	18			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
35	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度14m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 14m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
36	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度15m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 15m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	18			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
37	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度13m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 13m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	44			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
38	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度12m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
39	纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900-φ750，长度320mm 3. Quy cách: φ900-φ750, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
40	纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750-φ600，长度320mm 3. Quy cách: φ750-φ600, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
41	纤维织物风管末端 Đầu cuối ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管末端 1. Tên: đầu cuối ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600 3. Quy cách: φ600 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
42	纤维织物风管安装扎紧器 Đai siết lắp đặt ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管扎紧器 1. Tên: đai siết ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900 3. Quy cách: φ900 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
43	纤维织物风管安装钢丝绳 Cáp thép lắp đặt ống gió vải sợi	1.名称:钢丝绳 1. Tên: cáp thép 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 2. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	7836			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
44	双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép	1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径630*320 2. Quy cách: kích thước trong 630*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	480			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
45	门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề	1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dang bản lề 2.规格:面径400*1200 2. Quy cách: kích thước mặt 400*1200 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	240			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
46	防雨百叶 Cửa gió chắn mưa	1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*800 2. Quy cách: kích thước trong 1600*800 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	16			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
47	防雨百叶 Cửa gió chắn mưa	1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*500 2. Quy cách: kích thước trong 1600*500 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
48	70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃	1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1000*800 2. Quy cách: 1000*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
49	70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃	1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1000*500 2. Quy cách: 1000*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
50	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1600*800 2. Quy cách: 1600*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	10			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
51	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1100*800 2. Quy cách: 1100*800 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	48			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
52	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1000*500 2. Quy cách: 1000*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	110			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
53	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*400 2. Quy cách: 800*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	20			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
54	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*320 2. Quy cách: 630*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	480			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
55	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:500*500 2. Quy cách: 500*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	20			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
56	软接头 Khớp nối mềm	1.名称:软接头 1. Tên: khớp nối mềm 2.材质:帆布 2. Vật liệu: vải bạt 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	158.5			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
57	通风工程检测、调试 Kiểm tra, chạy thử công trình thông gió	空调风工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình gió điều hòa	系统 Hệ thống	1			0.00	-	
	小计 **Cộng**							-	
三、 III.	**空调水系统** **Hệ thống nước điều hòa**								
58	热镀锌螺旋钢管 Ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌螺旋钢管 3. Vật liệu: ống thép xoắn mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN350*7 4. Quy cách: DN350*7 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	54.0			0.00	-	钢管：国产优质 Ống thép: hàng nội địa chất lượng cao 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
59	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN300*6.0 4. Quy cách: DN300*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	282.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
60	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN250*6.0 4. Quy cách: DN250*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	792.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
61	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN200*6.0 4. Quy cách: DN200*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	690.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
62	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN150*4.5 4. Quy cách: DN150*4.5 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	246.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
63	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN125*4.25 4. Quy cách: DN125*4.25 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	204.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
64	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN100*4.0 4. Quy cách: DN100*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	768.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
65	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN80*4.0 4. Quy cách: DN80*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	150.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
66	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN65*3.75 4. Quy cách: DN65*3.75 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	648.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
67	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN50*3.5 4. Quy cách: DN50*3.5 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	150.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
68	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN40*3.25 4. Quy cách: DN40*3.25 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	162.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
69	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN32*3.0 4. Quy cách: DN32*3.0 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	234.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
70	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN25*3.0 4. Quy cách: DN25*3.0 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	36.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
71	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN20*2.75 4. Quy cách: DN20*2.75 5.连接形式:螺纹连接 5. Hình thức kết nối: nối ren 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=25mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=25mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	354.0			0.00	-	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
72	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De110 2. Quy cách: De110 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	72.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
73	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	208.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
74	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	228.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
75	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De50 2. Quy cách: De50 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	124.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
76	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	196.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
77	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De160 2. Quy cách: De160 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	116.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
78	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De110 2. Quy cách: De110 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	90.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
79	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	64.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
80	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	352.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
81	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	404.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
82	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De32 2. Quy cách: De32 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	76.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
83	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De25 2. Quy cách: De25 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	216.0			0.00	-	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord,贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
84	管道支架 Giá đỡ đường ống	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	23582.6			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
85	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接　　4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích　　4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	24			0.00	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
86	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接　　4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích　　4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
87	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接　　4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối ren　　4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
88	电动二通阀 Van điện hai ngả	1.类型:电动二通阀 1. Loại: van điện hai ngả 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	58			0.00	-	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
89	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	16			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
90	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
91	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	136			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
92	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			0.00	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
93	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN40 2. Quy cách: DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			0.00	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
94	铜闸阀 Van cổng bằng đồng	1.类型:铜闸阀 1. Loại: van cổng bằng đồng 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	116			0.00	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
95	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	24			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
96	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	68			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
97	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
98	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	58			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
99	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	232			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
100	不锈钢软接头 Khớp nối mềm inox	1.类型:不锈钢软接头 1. Loại: khớp nối mềm inox 2.规格:DN50 2. Quy cách: DN50 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
101	不锈钢软接头 Khớp nối mềm inox	1.类型:不锈钢软接头 1. Loại: khớp nối mềm inox 2.规格:DN20 2. Quy cách: DN20 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	116			0.00	-	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
102	套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc	1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	支 Cái	192			0.00	-	塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
103	压力表 Đồng hồ áp suất	1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	块 Cái	192			0.00	-	塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
104	自动排气阀 Van xả khí tự động	1.类型:自动排气阀 1. Loại: van xả khí tự động 2.规格:DN20，含配套DN20球阀 2. Quy cách: DN20, kèm van bi DN20 đồng bộ 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	192			0.00	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
105	泄水阀 Van xả nước	1.类型:泄水阀 1. Loại: van xả nước 2.规格:铜闸阀DN40 2. Quy cách: van cổng đồng DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	20			0.00	-	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
106	立管楼板开孔及修复、套管制作安装 Khoan lỗ sàn cho ống đứng và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng	1.类型:楼板开孔及修复、套管制作安装　　2、名称、类型:刚性防水套管 1. Loại: khoan lỗ sàn và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2. Tên, loại: ống lồng chống thấm cứng 3、材质:焊接钢管、钢板 3. Vật liệu: ống thép hàn, thép tấm	项 Hạng mục	1			0.00	-	
107	空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa	空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa	系统 Hệ thống	1			0.00	-	
	小计 Cộng							-	
四、 IV.	**空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa**								

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
108	AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-1F01～04	1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-1F01～04 2. Mã hiệu: APL-1F01～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1200*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1200*600	台 Bộ	4			0.00	-	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
109	AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F05	1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F05 2. Mã hiệu: APL-1F05 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
110	AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-1F06	1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-1F06 2. Mã hiệu: APL-1F06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
111	AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F07	1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F07 2. Mã hiệu: APL-1F07 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
112	AHU/MAU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU/MAU APL-1F08	1.名称：AHU/MAU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU/MAU 2.编号：APL-1F08 2. Mã hiệu: APL-1F08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
113	RCU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU APL-1.5F01～02	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-1.5F01～02 2. Mã hiệu: APL-1.5F01～02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：500*300*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 500*300*200	台 Bộ	2			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
114	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F01～02	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F01～02 2. Mã hiệu: APL-2F01～02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	2			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
115	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F03～04	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F03～04 2. Mã hiệu: APL-2F03～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	2			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
116	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F05～06	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F05～06 2. Mã hiệu: APL-2F05～06 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	2			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
117	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-2F07～08	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-2F07～08 2. Mã hiệu: APL-2F07～08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	2			0.00	-	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
118	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1129.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
119	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	3557.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
120	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	890.0			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
121	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	120.0			0.00	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
122	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	392.0			0.00	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
123	动力柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ động lực	1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U	kg	758.6			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
124	线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren	kg	2744.9			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
125	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 **Cộng**							-	
五、 V.	**空调自控系统** **Hệ thống điều khiển tự động điều hòa**								
126	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F01～02	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F01～02 2. Mã hiệu: PLC-1F01～02 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	2			0.00	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
127	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F03～04	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F03～04 2. Mã hiệu: PLC-1F03～04 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	2			0.00	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
128	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F05	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F05 2. Mã hiệu: PLC-1F05 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
129	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F06	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F06 2. Mã hiệu: PLC-1F06 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
130	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-1F07～08	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F07～08 2. Mã hiệu: PLC-1F07～08 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	2			0.00	-	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
131	现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật	现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	-	
132	风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@40℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@40℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	13			0.00	-	
133	风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	92			0.00	-	
134	风管式压力传感器 Cảm biến áp suất kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～1000Pa 2. Dải đo: 0～1000Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	48			0.00	-	
135	压差开关报警传感器 Cảm biến báo động công tắc chênh áp	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～200Pa 2. Dải đo: 0～200Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	96			0.00	-	
136	空气处理机组液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho cụm xử lý không khí	1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：模拟调节型 2. Quy cách: loại điều chỉnh tương tự (analog)	个 Cái	48			0.00	-	江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
137	风机盘管液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho dàn quạt (FCU)	1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：开关型 2. Quy cách: loại đóng/ngắt	个 Cái	58			0.00	-	江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
138	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-7*0.75 2. Quy cách: RVV-7*0.75 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	558.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
139	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	221.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
140	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-4*1.0 2. Quy cách: RVV-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	7712.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
141	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	3852.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
142	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	6062.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya

分部分项工程量清单与计价表
Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：BP2空调末端系统工程
Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa BP2

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
143	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	4939.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
144	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	3936.0			0.00	-	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
145	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	490.0			0.00	-	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
146	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	2620.0			0.00	-	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
147	控制柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ điều khiển	1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm	kg	413.8			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
148	线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren	kg	5924.1			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
149	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	-	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 Cộng							-	
六、 VI.	**其他部分 Phần khác**								
150	搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu		项 Hạng mục	1			0.00	-	
151	脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo		项 Hạng mục	1			0.00	-	
	小计 Cộng							-	
	合计（一+二+三+四+五+六）： Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI):							-	

分部分项工程量清单与计价表

Bảng kê khối lượng và tính giá các hạng mục công trình

工程名称：MS1一楼空调末端系统工程

Tên công trình: Công trình hệ thống thiết bị đầu cuối điều hòa MS1 tầng 1

序号 STT	项目名称 Tên hạng mục	项目特征描述 Mô tả đặc tính hạng mục	计量单位 Đơn vị tính	工程量 Khối lượng	综合单价组成 Cấu thành đơn giá tổng hợp		综合单价 Đơn giá tổng hợp	合价 Thành tiền	备注/品牌 Ghi chú/Thương hiệu
					材料单价 Đơn giá vật tư	人工单价 Đơn giá nhân công			
一、 I.	空调设备 Thiết bị điều hòa không khí								
1	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-300 2. Mã hiệu: AHU-300 送风量30000m3/h，新风量3000m3/h，回风量27000m3/h，制冷量188kW，蒸汽加热量90kW，蒸汽加湿量45kg/h，机外静压500Pa，电机功率15kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1342kg Lưu lượng gió cấp 30000m3/h, lưu lượng gió tươi 3000m3/h, lưu lượng gió hồi 27000m3/h, công suất lạnh 188kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 90kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 45kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 15kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1342kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			0.00	0.00	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
2	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200H	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-200H 2. Mã hiệu: AHU-200H 送风量20000m3/h，新风量2000m3/h，回风量18000m3/h，制冷量124kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量30kg/h，机外静压500Pa，电机功率11kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约1008kg Lưu lượng gió cấp 20000m3/h, lưu lượng gió tươi 2000m3/h, lưu lượng gió hồi 18000m3/h, công suất lạnh 124kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 30kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 500Pa, công suất động cơ 11kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 1008kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+F7中效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang lọc trung cấp F7 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	4			0.00	0.00	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
3	吊顶式恒温恒湿空气处理机组 Cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200	1.名称:吊顶式恒温恒湿空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí (AHU) nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần 2.编号:AHU-200 2. Mã hiệu: AHU-200 送风量20000m3/h，新风量2000m3/h，回风量18000m3/h，制冷量124kW，蒸汽加热量60kW，蒸汽加湿量30kg/h，机外静压240Pa，电机功率7.5kW，变频电机，输入电压380V/50Hz，重量约796kg Lưu lượng gió cấp 20000m3/h, lưu lượng gió tươi 2000m3/h, lưu lượng gió hồi 18000m3/h, công suất lạnh 124kW, công suất gia nhiệt bằng hơi nước 60kW, lượng gia ẩm bằng hơi nước 30kg/h, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 7.5kW, động cơ biến tần, điện áp đầu vào 380V/50Hz, trọng lượng khoảng 796kg 3.功能段:新回风混合段+G4初效段+表冷段+加热段+加湿段+风机送风段 3. Các khoang chức năng: khoang hòa trộn gió tươi/gió hồi + khoang lọc sơ cấp G4 + khoang dàn lạnh bề mặt + khoang gia nhiệt + khoang gia ẩm + khoang quạt cấp gió 4.安装形式:吊顶式 4. Hình thức lắp đặt: treo trần 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	12			0.00	0.00	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
4	吊顶式空气处理机组 Cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150	1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:RCU-150 2. Mã hiệu: RCU-150 回风工况，风量15000m3/h，制冷量115kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió hồi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 115kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	19			0.00	0.00	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling
5	吊顶式全新空气处理机组 Cụm xử lý không khí 100% gió tươi kiểu treo trần FAU-150	1.名称:吊顶式空气处理机组 1. Tên: cụm xử lý không khí kiểu treo trần 2.编号:FAU-150 2. Mã hiệu: FAU-150 新风工况，风量15000m3/h，制冷量248.5kW，机外静压240Pa，电机功率5.5kW，输入电压380V/50Hz，双层尼龙过滤网 Điều kiện gió tươi, lưu lượng gió 15000m3/h, công suất lạnh 248.5kW, áp suất tĩnh ngoài máy 240Pa, công suất động cơ 5.5kW, điện áp đầu vào 380V/50Hz, lưới lọc nylon hai lớp 3.安装形式:吊顶式 3. Hình thức lắp đặt: treo trần 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	台 Bộ	6			0.00	0.00	麦克维尔、申菱 McQuay, Shenling

6	吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-300安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-300	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	2321.7			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
7	吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-200H安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200H	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:14#、16#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 14#, 16#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	2321.7			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
8	吊顶式恒温恒湿空气处理机组AHU-200安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định kiểu treo trần AHU-200	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#、14#工字钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ I số 12#, 14#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	5040.5			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
9	吊顶式空气处理机组RCU-150/FAU-150安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt cụm xử lý không khí kiểu treo trần RCU-150/FAU-150	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:12#槽钢，方形钢板 2. Vật liệu: thép chữ U số 12#, thép tấm vuông 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.含减震弹簧 4. Bao gồm lò xo giảm chấn 5.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	5235.0			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 **Cộng**							**0.00**	
二、 **II.**	**空调风系统** **Hệ thống gió điều hòa**								
10	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:450＜长边长(mm) ≤630 3. Quy cách: 450＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤630 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.6mm 6. Độ dày tấm: δ=0.6mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	2149.7			0.00	0.00	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
11	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:630＜长边长(mm) ≤1000 3. Quy cách: 630＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=0.75mm 6. Độ dày tấm: δ=0.75mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	3634.0			0.00	0.00	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
12	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1000＜长边长(mm) ≤1500 3. Quy cách: 1000＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤1500 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.0mm 6. Độ dày tấm: δ=1.0mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	1944.6			0.00	0.00	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
13	空调风管 Ống gió điều hòa	1.名称:空调风管 1. Tên: ống gió điều hòa 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:1500＜长边长(mm) ≤2000 3. Quy cách: 1500＜chiều dài cạnh dài (mm) ≤2000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:共板法兰连接 5. Hình thức mối nối: nối bích liền tôn (TDC) 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.含管件、法兰等附件 7. Bao gồm phụ kiện ống, mặt bích và các phụ kiện khác 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	450.0			0.00	0.00	华友、鞍钢 Huayou, Ansteel

14	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1200*1000 3. Quy cách: 2300*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
15	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2300*1000*1000 3. Quy cách: 2300*1000*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
16	静压箱 Hộp tĩnh áp (plenum)	1.名称:静压箱 1. Tên: hộp tĩnh áp (plenum) 2.材质:镀锌薄钢板 2. Vật liệu: thép tấm mỏng mạ kẽm 3.规格:2200*1200*1000 3. Quy cách: 2200*1200*1000 4.形状:矩形 4. Hình dạng: chữ nhật 5.接口形式:咬口连接 5. Hình thức mối nối: nối ghép mí 6.板材厚度:δ=1.2mm 6. Độ dày tấm: δ=1.2mm 7.保温材质:B1级橡塑保温棉δ=25mm 7. Vật liệu bảo ôn: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 δ=25mm 8.其他:符合设计图纸及施工规范要求 8. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	40			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
17	空调风管绝热 Cách nhiệt ống gió điều hòa	1.名称:空调风管绝热 1. Tên: cách nhiệt ống gió điều hòa 2.材质:B1级橡塑保温棉 2. Vật liệu: bông bảo ôn cao su xốp cấp B1 3.材料厚度:δ=25mm 3. Độ dày vật liệu: δ=25mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	8178.3			0.00	0.00	保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
18	空调风管安装支吊架 Giá treo đỡ lắp đặt ống gió điều hòa	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc, ty ren 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	5958.9			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
19	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度20m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	7			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
20	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度14m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 14m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	14			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
21	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度12m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	3			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
22	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900，长度11m 3. Quy cách: φ900, chiều dài 11m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	1			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

23	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度20m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 20m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	7			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
24	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750，长度12m 3. Quy cách: φ750, chiều dài 12m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	18			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
25	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度13m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 13m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	7			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
26	纤维织物风管 Ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管 1. Tên: ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600，长度10m 3. Quy cách: φ600, chiều dài 10m 4.含挂钩、挂环、内支撑等 4. Bao gồm móc treo, vòng treo, khung đỡ trong, v.v. 5.其他:符合设计图纸及施工规范要求 5. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	条 Đường	18			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
27	纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900-φ750，长度320mm 3. Quy cách: φ900-φ750, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
28	纤维织物风管变径头 Đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管变径头 1. Tên: đầu thu (côn chuyển tiết diện) ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ750-φ600，长度320mm 3. Quy cách: φ750-φ600, chiều dài 320mm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
29	纤维织物风管末端 Đầu cuối ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管末端 1. Tên: đầu cuối ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ600 3. Quy cách: φ600 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
30	纤维织物风管安装紧箍器 Vòng siết lắp đặt ống gió vải sợi	1.名称:纤维织物风管紧箍器 1. Tên: vòng siết ống gió vải sợi 2.形状:圆形 2. Hình dạng: tròn 3.规格:φ900 3. Quy cách: φ900 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
31	纤维织物风管安装钢丝绳 Cáp thép lắp đặt ống gió vải sợi	1.名称:钢丝绳 1. Tên: cáp thép 2.其他:符合设计图纸及施工规范要求 2. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	2370			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
32	双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép	1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径630*320 2. Quy cách: kích thước trong 630*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	120			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
33	双层送风百叶 Cửa gió cấp nan kép	1.名称:双层送风百叶 1. Tên: cửa gió cấp nan kép 2.规格:内径500*320 2. Quy cách: kích thước trong 500*320 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	234			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
34	门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề	1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dạng bản lề 2.规格:面径350*1200 2. Quy cách: kích thước mặt 350*1200 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	100			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

35	门铰式回风百叶 Cửa gió hồi dạng bản lề	1.名称:门铰式回风百叶 1. Tên: cửa gió hồi dạng bản lề 2.规格:内径2000*1000 2. Quy cách: kích thước trong 2000*1000 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	12			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
36	防雨百叶 Cửa gió chắn mưa	1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1600*800 2. Quy cách: kích thước trong 1600*800 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	7			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
37	防雨百叶 Cửa gió chắn mưa	1.名称:防雨百叶 1. Tên: cửa gió chắn mưa 2.规格:内径1000*500 2. Quy cách: kích thước trong 1000*500 3.材质:铝合金 3. Vật liệu: hợp kim nhôm 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	10			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
38	70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃	1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:1250*500 2. Quy cách: 1250*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	1			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
39	70℃防火阀 Van chặn lửa 70℃	1.名称:70℃防火阀 1. Tên: van chặn lửa 70℃ 2.规格:800*500 2. Quy cách: 800*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	3			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
40	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1600*500 2. Quy cách: 1600*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
41	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1250*500 2. Quy cách: 1250*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
42	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1100*500 2. Quy cách: 1100*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
43	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:1000*630 2. Quy cách: 1000*630 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
44	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*500 2. Quy cách: 800*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	12			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
45	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:800*400 2. Quy cách: 800*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	44			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
46	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*500 2. Quy cách: 630*500 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
47	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*400 2. Quy cách: 630*400 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	17			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

48	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:630*320 2. Quy cách: 630*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	120			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
49	手动对开多叶调节阀 Van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay	1.名称:手动对开多叶调节阀 1. Tên: van điều chỉnh gió nhiều lá mở đối xứng bằng tay 2.规格:500*320 2. Quy cách: 500*320 3.材质:碳钢 3. Vật liệu: thép cacbon 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	234			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
50	软接头 Khớp nối mềm	1.名称:软接头 1. Tên: khớp nối mềm 2.材质:帆布 2. Vật liệu: vải bạt 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	㎡	100.9			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
51	通风工程检测、调试 Kiểm tra, chạy thử công trình thông gió	空调风工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình gió điều hòa	系统 Hệ thống	1			0.00	0.00	
	小计 **Cộng**							**0.00**	
三、 **III.**	**空调水系统** **Hệ thống nước điều hòa**								
52	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN300*6.0 4. Quy cách: DN300*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	228.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
53	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN250*6.0 4. Quy cách: DN250*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=50mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=50mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	24.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
54	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN200*6.0 4. Quy cách: DN200*6.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	702.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
55	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN150*4.5 4. Quy cách: DN150*4.5 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	168.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

56	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN125*4.25 4. Quy cách: DN125*4.25 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=40mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=40mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	90.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
57	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN100*4.0 4. Quy cách: DN100*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	90.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
58	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN80*4.0 4. Quy cách: DN80*4.0 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	198.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
59	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng	1.安装部位:室内 1. Vị trí lắp đặt: trong nhà 2.介质:冷冻水 2. Môi chất: nước lạnh 3.材质:热镀锌钢管 3. Vật liệu: ống thép mạ kẽm nhúng nóng 4.规格:DN65*3.75 4. Quy cách: DN65*3.75 5.连接形式:焊接 5. Hình thức kết nối: hàn 6.压力试验及吹、洗设计要求:按设计规范要求 6. Yêu cầu thiết kế về thử áp lực và thổi, rửa: theo yêu cầu quy phạm thiết kế 7.防腐:防锈漆二道 7. Chống ăn mòn: sơn chống gỉ hai lớp 8.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=30mm 8. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=30mm 9.含连接管件 9. Bao gồm phụ kiện nối ống 10.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 10. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	138.0			0.00	0.00	钢管：振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Ống thép: Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
60	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	72.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
61	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	164.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi

62	排水管（恒温恒湿空调系统排水） Ống thoát nước (thoát nước của hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, độ ẩm ổn định)	1.材质:PPR热水管 1. Vật liệu: ống nước nóng PPR 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	124.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
63	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De75 2. Quy cách: De75 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	56.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
64	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De63 2. Quy cách: De63 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=20mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=20mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	212.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
65	冷凝水排水管 Ống thoát nước ngưng	1.材质:PVC给水管 1. Vật liệu: ống cấp nước PVC 2.规格:De40 2. Quy cách: De40 3.连接形式:粘接 3. Hình thức kết nối: dán keo 4.保温层:难燃(B1级)柔性泡沫橡塑δ=15mm 4. Lớp bảo ôn: cao su xốp mềm chống cháy (cấp B1) δ=15mm 5.含连接管件 5. Bao gồm phụ kiện nối ống 6.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 6. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	m	68.0			0.00	0.00	PVC管：联塑、日丰 Ống PVC: Lesso, Rifeng 保温：Ord、贝柠、华美、派柏士 Bảo ôn: Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
66	管道支架 Giá đỡ đường ống	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:碳钢(型钢综合) 2. Vật liệu: thép cacbon (thép hình tổng hợp) 3.除锈、刷油:手工除锈，防锈漆、调和漆各二道 3. Tẩy gỉ, sơn: tẩy gỉ thủ công, sơn chống gỉ và sơn hoàn thiện mỗi loại hai lớp 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	kg	10485.8			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
67	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接　4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích　4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
68	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接　4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích　4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	16			0.00	0.00	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
69	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)	1.类型:比例积分调节阀 1. Loại: van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI) 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	江森、霍尼韦尔、西门子 Johnson Controls, Honeywell, Siemens
70	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN250 2. Quy cách: DN250 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4 Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	2			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
71	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN200 2. Quy cách: DN200 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	6			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
72	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

73	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	32			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
74	蜗轮对夹式蝶阀 Van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số	1.类型:蜗轮对夹式蝶阀 1. Loại: van bướm kẹp (wafer) tay quay hộp số 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	50			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
75	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN100 2. Quy cách: DN100 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	4			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
76	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	16			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
77	Y型过滤器 Bộ lọc chữ Y	1.类型:Y型过滤器 1. Loại: bộ lọc chữ Y 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	25			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
78	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN80 2. Quy cách: DN80 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	32			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
79	橡胶软接头 Khớp nối mềm cao su	1.类型:橡胶软接头 1. Loại: khớp nối mềm cao su 2.规格:DN65 2. Quy cách: DN65 3.连接形式:法兰连接 3. Hình thức kết nối: nối mặt bích 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	66			0.00	0.00	塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
80	套管温度计 Nhiệt kế kiểu ống bọc	1、名称:不锈钢套管式温度计 1. Tên: nhiệt kế kiểu ống bọc bằng inox 2、规格:0~50℃ 2. Quy cách: 0~50℃ 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	支 Cái	90			0.00	0.00	塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
81	压力表 Đồng hồ áp suất	1、名称:压力表（0-1.6MPa） 1. Tên: đồng hồ áp suất (0-1.6MPa) 2、表盘直径100mm，含不锈钢表弯、含DN15铜球阀 2. Đường kính mặt đồng hồ 100mm, bao gồm ống siphon inox, bao gồm van bi đồng DN15 3.其他:符合设计图纸及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	块 Cái	90			0.00	0.00	塘沽利盾、红旗、华科、富阳 Tanggu Lidun, Hongqi, Huake, Fuyang
82	自动排气阀 Van xả khí tự động	1.类型:自动排气阀 1. Loại: van xả khí tự động 2.规格:DN20，含配套DN20球阀 2. Quy cách: DN20, kèm van bi DN20 đồng bộ 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	90			0.00	0.00	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
83	泄水阀 Van xả nước	1.类型:泄水阀 1. Loại: van xả nước 2.规格:铜闸阀DN40 2. Quy cách: van cổng đồng DN40 3.连接形式:螺纹连接 3. Hình thức kết nối: nối ren 4.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 4. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	个 Cái	8			0.00	0.00	埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
84	墙体开孔、洞及修复、套管制作安装 Khoan lỗ tường, lỗ mở và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng	1.类型:墙体开孔及修复、套管制作安装 1. Loại: khoan lỗ tường và hoàn trả, chế tạo lắp đặt ống lồng 2.材质：穿墙刚性防水套管 2. Vật liệu: ống lồng chống thấm cứng xuyên tường 3.其他:符合设计图纸以及施工规范要求 3. Khác: phù hợp với yêu cầu của bản vẽ thiết kế và quy phạm thi công	项 Hạng mục	1			0.00	0.00	
85	空调系统检测、调试 Kiểm tra, chạy thử hệ thống điều hòa	空调水工程系统调试 Chạy thử hệ thống công trình nước điều hòa	系统 Hệ thống	1			0.00	0.00	
	小计 **Cộng**							**0.00**	
四、 IV.	**空调电气系统 Hệ thống điện điều hòa**								

86	AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-01	1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-01 2. Mã hiệu: APL-01 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
87	AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-02	1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-02 2. Mã hiệu: APL-02 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
88	AHU动力控制柜 Tủ điều khiển động lực AHU APL-03～04	1.名称：AHU动力控制柜 1. Tên: tủ điều khiển động lực AHU 2.编号：APL-03～04 2. Mã hiệu: APL-03～04 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、变频器、多功能电表、接触器、继电器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, biến tần, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*1000*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*1000*600	台 Bộ	2			0.00	0.00	变频器及电气元器件：ABB、施耐德 Biến tần và linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
89	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-05、APL-08 APL-05, APL-08	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-05、APL-08 2. Mã hiệu: APL-05, APL-08 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	2			0.00	0.00	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
90	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-06～07 APL-10	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-06～07、APL-10 2. Mã hiệu: APL-06～07, APL-10 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：800*600*200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 800*600*200	台 Bộ	3			0.00	0.00	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
91	RCU/FAU强弱电一体柜 Tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU/FAU APL-09	1.名称：RCU强弱电一体柜 1. Tên: tủ tích hợp điện mạnh – điện nhẹ RCU 2.编号：APL-09 2. Mã hiệu: APL-09 3.成品柜，内含负荷开关、互感器、多功能电表、接触器、继电器、变压器、接线端子、按钮、指示灯等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm cầu dao phụ tải, biến dòng, đồng hồ điện đa chức năng, công tắc tơ, rơ le, máy biến áp, cầu đấu dây, nút nhấn, đèn báo, v.v. 4.安装方式：悬挂式 4. Phương thức lắp đặt: treo tường 5.仿威图机柜：600×400×200 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 600×400×200	台 Bộ	1			0.00	0.00	电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider 多功能电表：安科瑞 Đồng hồ điện đa chức năng: Acrel
92	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*10+1*6 2. Quy cách: YJV-3*10+1*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	203.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
93	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*6 2. Quy cách: YJV-4*6 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	138.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
94	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*4 2. Quy cách: YJV-4*4 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	442.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
95	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-4*2.5 2. Quy cách: YJV-4*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1478.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
96	电力电缆 Cáp điện lực	1.名称:电力电缆 1. Tên: cáp điện lực 2.规格:YJV-3*2.5 2. Quy cách: YJV-3*2.5 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	24.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
97	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	436.0			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao

98	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ40 2. Quy cách: Φ40 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	120.0			0.00	0.00	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
99	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	192.0			0.00	0.00	联塑、日丰 Lesso, Rifeng
100	动力柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ động lực	1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm	kg	296.9			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
101	线槽、线管支吊架 Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren	kg	1219.6			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
102	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 **Cộng**							**0.00**	
五、 V.	**空调自控系统** **Hệ thống điều khiển tự động điều hòa**								
103	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-01	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F01～02 2. Mã hiệu: PLC-1F01～02 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
104	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-02	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F03～04 2. Mã hiệu: PLC-1F03～04 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
105	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-03	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F05 2. Mã hiệu: PLC-1F05 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
106	PLC自动控制柜 Tủ điều khiển tự động PLC PLC-04	1.名称：PLC自动控制柜 1. Tên: tủ điều khiển tự động PLC 2.编号：PLC-1F06 2. Mã hiệu: PLC-1F06 3.成品柜，内含PLC控制器、10英寸触摸屏、I/O扩展模块、中间继电器、接线端子、电源等 3. Tủ thành phẩm, bên trong gồm bộ điều khiển PLC, màn hình cảm ứng 10 inch, mô-đun mở rộng I/O, rơ le trung gian, cầu đấu dây, nguồn điện, v.v. 4.安装方式：落地式 4. Phương thức lắp đặt: đặt sàn 5.仿威图机柜：1800*800*600 5. Vỏ tủ kiểu Rittal: 1800*800*600	台 Bộ	1			0.00	0.00	PLC控制器：西门子 Bộ điều khiển PLC: Siemens 触摸屏：昆仑通泰、海为 Màn hình cảm ứng: Kunlun Tongtai (MCGS), Haiwell 电气元器件：ABB、施耐德 Linh kiện điện: ABB, Schneider
107	现场系统调试，技术指导 Chạy thử hệ thống tại hiện trường, hướng dẫn kỹ thuật	现场调试，校验，数值验证，技术安装指导等 Chạy thử tại hiện trường, hiệu chuẩn, xác minh số liệu, hướng dẫn lắp đặt kỹ thuật, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	0.00	
108	风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@40℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@40℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	17			0.00	0.00	
109	风管式温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.精度：温度0.3℃@25℃，湿度±2% 2. Độ chính xác: nhiệt độ 0.3℃@25℃, độ ẩm ±2% 3.信号输出：4-20mA 3. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 4.安装方式：插入式 4. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 5.附件：配底座 5. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	67			0.00	0.00	

110	风管式压力传感器 Cảm biến áp suất kiểu lắp ống gió	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～1000Pa 2. Dải đo: 0～1000Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	20			0.00	0.00	
111	压差开关报警传感器 Cảm biến báo động công tắc chênh áp	1.供电电源：24VDC 1. Nguồn cấp điện: 24VDC 2.量程：0～200Pa 2. Dải đo: 0～200Pa 3.精度：±1% 3. Độ chính xác: ±1% 4.信号输出：4-20mA 4. Tín hiệu đầu ra: 4-20mA 5.安装方式：插入式 5. Phương thức lắp đặt: kiểu cắm 6.附件：配底座 6. Phụ kiện: kèm đế	个 Cái	45			0.00	0.00	
112	空气处理机组液晶温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD cho cụm xử lý không khí	1.名称：液晶温控面板 1. Tên: bảng điều khiển nhiệt độ màn hình LCD 2.规格：模拟调节型 2. Quy cách: loại điều chỉnh tương tự (analog)	个 Cái	25			0.00	0.00	江森、霍尼韦尔 Johnson Controls, Honeywell
113	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-6*1.0 2. Quy cách: RVV-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	120.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
114	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-4*1.0 2. Quy cách: RVV-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	2991.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
115	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVV-2*1.0 2. Quy cách: RVV-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1582.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
116	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-6*1.0 2. Quy cách: RVVP-6*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	2322.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
117	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-4*1.0 2. Quy cách: RVVP-4*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	2240.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
118	控制线缆 Cáp điều khiển	1.名称:控制线缆 1. Tên: cáp điều khiển 2.规格:RVVP-2*1.0 2. Quy cách: RVVP-2*1.0 3.材质:铜芯 3. Vật liệu: lõi đồng	m	1477.0			0.00	0.00	深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
119	镀锌线槽 Máng cáp mạ kẽm	1.名称:镀锌线槽 1. Tên: máng cáp mạ kẽm 2.规格：200*100*1.0mm 2. Quy cách: 200*100*1.0mm 3.材质：镀锌钢板 3. Vật liệu: thép tấm mạ kẽm 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	224.0			0.00	0.00	国产优质 Hàng nội địa chất lượng cao
120	PVC线管 Ống luồn dây PVC	1.名称:PVC线管 1. Tên: ống luồn dây PVC 2.规格：Φ25 2. Quy cách: Φ25 3.材质：U-PVC硬管 3. Vật liệu: ống cứng U-PVC 4.含配件 4. Bao gồm phụ kiện	m	864.0			0.00	0.00	联塑、雄塑 Lesso, Xiongsu
121	控制柜钢构支架 Giá đỡ kết cấu thép cho tủ điều khiển	1.形式:钢构支架 1. Hình thức: giá đỡ kết cấu thép 2.材质:镀锌槽钢 2. Vật liệu: thép chữ U mạ kẽm	kg	206.9			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
122	线槽支吊架 Giá treo đỡ máng cáp	1.形式:吊托支架 1. Hình thức: giá treo, giá đỡ 2.材质:镀锌角钢、丝杆 2. Vật liệu: thép góc mạ kẽm, ty ren	kg	963.8			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
123	安装辅材 Vật tư phụ lắp đặt	线耳、扎带、电工胶布等 Đầu cốt, dây rút, băng keo điện, v.v.	项 Hạng mục	1			0.00	0.00	国标 Tiêu chuẩn quốc gia
	小计 **Cộng**							**0.00**	
六、 VI.	**其他部分** **Phần khác**								
124	搬运及吊车费 Chi phí bốc xếp vận chuyển và xe cẩu		项 Hạng mục	1			0.00	0.00	
125	脚手架搭拆费 Chi phí dựng, tháo giàn giáo		项 Hạng mục	1			0.00	0.00	
	小计 **Cộng**							0.00	
	合计（一+二+三+四+五+六）： **Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI):**							**0.00**	

主要设备材料品牌表
Bảng thương hiệu thiết bị, vật tư chính

序号 STT	名称 Tên	说明 Thuyết minh	品牌 Thương hiệu
1	冷水机组 Cụm máy làm lạnh nước (chiller)	提供厂家出具选型报告 Cung cấp báo cáo chọn máy do nhà sản xuất phát hành 提供厂验条件：冷水机组进行出厂测试使用的所有相关性能参数 Cung cấp điều kiện nghiệm thu tại nhà máy: tất cả các thông số hiệu suất liên quan được sử dụng trong thử nghiệm xuất xưởng của cụm máy làm lạnh nước	麦克维尔【指定品牌，不可修改】 McQuay【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
2	冷却水塔 Tháp giải nhiệt	材质：玻璃钢 Vật liệu: nhựa composite cốt sợi thủy tinh (FRP) 采用变频电机 Sử dụng động cơ biến tần CTI认证 Chứng nhận CTI	良机、洲菱 Liangchi, Zhouling
3	空调水泵 Bơm nước điều hòa	采用变频电机 Sử dụng động cơ biến tần	Ebara,南方、凯泉、白云 Ebara, Nanfang (CNP), Kaiquan, Baiyun 【指定品牌，不可修改】 【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
4	在线清洗装置 Thiết bị vệ sinh trực tuyến	管道式（胶球清洗） Kiểu lắp trên đường ống (vệ sinh bằng bi cao su)	
5	全自动加药装置 Thiết bị châm hóa chất hoàn toàn tự động		
6	空气处理机组、风机盘管 Cụm xử lý không khí, dàn quạt (FCU)		麦克维尔【指定品牌，不可修改】 McQuay【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】
7	机房群控管理平台 Nền tảng quản lý điều khiển nhóm phòng máy	实时能效、综合能效、设备台账、能源管理等功能模块。云端存储，云端监控。 Các mô-đun chức năng hiệu suất năng lượng thời gian thực, hiệu suất năng lượng tổng hợp, sổ quản lý thiết bị, quản lý năng lượng, v.v. Lưu trữ trên đám mây, giám sát trên đám mây.	运行3年以上的成熟自控平台，与现有管理平台兼容 Nền tảng điều khiển tự động hoàn thiện đã vận hành trên 3 năm, tương thích với nền tảng quản lý hiện có
8	高精度温度传感器 Cảm biến nhiệt độ độ chính xác cao	温度范围:0℃—50℃ Dải nhiệt độ: 0℃—50℃ AA级精度，测量温度精度不低于0.1℃ Độ chính xác cấp AA, độ chính xác đo nhiệt độ không thấp hơn 0.1℃	
9	普通温度传感器 Cảm biến nhiệt độ thông thường	A级精度，±0.3℃ Độ chính xác cấp A, ±0.3℃	
10	室外温湿度传感器 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ngoài trời	精度：±2％ Độ chính xác: ±2％	
11	压力传感器 Cảm biến áp suất	精度±0.2% Độ chính xác ±0.2%	
12	高精度流量计 Đồng hồ đo lưu lượng độ chính xác cao	精度要求：不低于 1 级 (±0.5%) Yêu cầu độ chính xác: không thấp hơn cấp 1 (±0.5%) 控制模块不低于24位 Mô-đun điều khiển không thấp hơn 24 bit	
13	控制器PLC Bộ điều khiển PLC	各种类型点数预留10%余量 Dự phòng 10% số điểm cho mỗi loại	西门子、施耐德 Siemens, Schneider
14	操作员工作站 Trạm làm việc của người vận hành	配备台式机 Trang bị máy tính để bàn	联想、华为、戴尔 Lenovo, Huawei, Dell
15	温差旁通阀 Van bypass chênh lệch nhiệt độ		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
16	电动压差旁通阀 Van bypass chênh áp điện		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
17	电动蝶阀 Van bướm điện		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
18	比例积分调节阀 Van điều chỉnh tỷ lệ tích phân (PI)		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
19	风机盘管电动二通阀 Van điện hai ngả cho dàn quạt (FCU)		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
20	温控面板 Bảng điều khiển nhiệt độ		西门子、江森、霍尼韦尔 Siemens, Johnson Controls, Honeywell
21	手动蝶阀、过滤器、止回阀 Van bướm tay, bộ lọc, van một chiều		塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
22	橡胶软接头、金属波纹管 Khớp nối mềm cao su, ống ruột gà kim loại		塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing
23	铜闸阀、铜球阀、排气阀 Van cổng đồng, van bi đồng, van xả khí		埃美柯、塘沽利盾、塘沽申瑞德、塘沽富恒星 AMICO, Tanggu Lidun, Tanggu Shenruide, Tanggu Fuhengxing

24	压力表、温度计 Đồng hồ áp suất, nhiệt kế		上海仪表/红旗/华科/富阳 Shanghai Instrument / Hongqi / Huake / Fuyang
25	热镀锌钢管 Ống thép mạ kẽm nhúng nóng		振鸿、广岐、华岐、友发、南粤 Zhenhong, Guangqi, Huaqi, Youfa, Nanyue
26	PVC水管 Ống nước PVC		联塑、日丰 Lesso, Rifeng
27	镀锌风管 Ống gió mạ kẽm		华友、鞍钢 Huayou, Ansteel
28	橡塑保温棉 Bông bảo ôn cao su xốp		Ord,贝柠、华美、派柏士 Ord, Beining, Huamei, Paibaishi
29	多功能电力仪表 Đồng hồ đo điện đa chức năng	电量、电压、电流、功率因数等 Điện năng, điện áp, dòng điện, hệ số công suất, v.v.	安科瑞 Acrel
30	变频器 Biến tần		ABB、施耐德、西门子 ABB, Schneider, Siemens
31	低压断路器及元器件 Aptomat hạ thế và linh kiện		ABB、施耐德、西门子 ABB, Schneider, Siemens
32	电力电缆 Cáp điện lực		深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
33	控制电缆 Cáp điều khiển		深圳成天泰，南洋，LS,Taya Shenzhen Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya

1. 表格内标注【指定品牌，不可修改】的设备及材料，投标单位不得更改品牌；
1. Đối với thiết bị và vật tư được ghi chú【Thương hiệu chỉ định, không được thay đổi】trong bảng, đơn vị dự thầu không được thay đổi thương hiệu;
2. 除上述指定品牌之外，其余设备、材料，投标单位可依据自身当地供应链情况选用越南本地一线品牌，但需在投标文件中完整、明确填报所选用的品牌；
2. Ngoài các thương hiệu chỉ định nêu trên, đối với các thiết bị, vật tư còn lại, đơn vị dự thầu có thể căn cứ vào tình hình chuỗi cung ứng tại địa phương của mình để lựa chọn các thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam, nhưng phải kê khai đầy đủ, rõ ràng thương hiệu được lựa chọn trong hồ sơ dự thầu;
3. 甲方对投标人报送的替代品牌拥有最终否决权。
3. Bên A có quyền phủ quyết cuối cùng đối với thương hiệu thay thế do nhà thầu đề xuất.