CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT

Địa chỉ: Số 2A đường Nguyễn Khánh Toàn, khối Trường Phúc, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

MST: 2902269718 | Điện thoại: 0984 586 089

Email: hobinh150589@gmail.com

BẢNG BÁO GIÁ

QUOTATION

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG	THÔNG TIN BÁO GIÁ
Kính gửi: **CÔNG TY MEGA**	Số báo giá: **BG-2026/001**
Người liên hệ:	Ngày báo giá: 10/10/2026
Điện thoại:	Hiệu lực: 30 ngày
Địa chỉ:	Người phụ trách: HỒ VĂN BÌNH – 0984 586 089

CÔNG TRÌNH: Hạng mục Hệ thống điện điều hòa – Công trình lắp đặt điều hòa không khí MS1 tầng 1 & BP2, dự án MEGA giai đoạn 1

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BLT trân trọng cảm ơn Quý khách đã quan tâm. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng báo giá cho công trình nêu trên như sau:

STT	Tên hàng hóa / Quy cách kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	**TỦ ĐIỆN, TỦ ĐIỀU KHIỂN**					
1	Tủ đồng hồ điện thông minh (gồm đồng hồ điện đa năng, biến dòng, cầu đấu dây; lắp treo tường)	Tủ	3	7,700,000	**23,100,000**	Acrel
2	Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-01 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn)	Tủ	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
3	Tủ điều khiển biến tần bơm nước lạnh ACPL-02 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn)	Tủ	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
4	Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-03 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn)	Tủ	1	220,000,000	**220,000,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
5	Tủ điều khiển biến tần bơm nước giải nhiệt ACPL-04 (tủ kiểu Rittal 1800×1000×800, đặt sàn)	Tủ	1	203,500,000	**203,500,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
6	Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-05 (tủ kiểu Rittal 1800×1200×800, đặt sàn)	Tủ	1	181,500,000	**181,500,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
7	Tủ điều khiển biến tần tháp giải nhiệt ACPL-06 (tủ kiểu Rittal 1800×800×800, đặt sàn)	Tủ	1	165,000,000	**165,000,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
8	Tủ điều khiển van điện ACPL-07 (tủ kiểu Rittal 1800×800×800, đặt sàn)	Tủ	1	154,000,000	**154,000,000**	ABB, Schneider; đồng hồ Acrel
II	**CÁP ĐIỆN, CÁP ĐIỀU KHIỂN**					
9	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×70+1×35	m	129	1,650,000	**212,850,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
10	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×50+1×25	m	213	1,210,000	**257,730,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
11	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×10+1×6	m	542	462,000	**250,404,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
12	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-5×2.5	m	58	374,000	**21,692,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
13	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-4×2.5	m	884	297,000	**262,548,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
14	Cáp điện động lực lõi đồng YJV-3×2.5	m	87	231,000	**20,097,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya
15	Cáp điều khiển lõi đồng RVV-3×1.0	m	1,031	165,000	**170,115,000**	Chengtiantai, Nanyang, LS, Taya

STT	Tên hàng hóa / Quy cách kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
III	**MÁNG CÁP, ỐNG LUỒN DÂY, GIÁ ĐỠ**					
16	Máng cáp thép mạ kẽm 800×200×1.5mm (gồm phụ kiện)	m	10	1,518,000	**15,180,000**	Hàng trong nước
17	Máng cáp thép mạ kẽm 400×200×1.2mm (gồm phụ kiện)	m	18	1,320,000	**23,760,000**	Hàng trong nước
18	Máng cáp thép mạ kẽm 300×150×1.2mm (gồm phụ kiện)	m	52	880,000	**45,760,000**	Hàng trong nước
19	Máng cáp thép mạ kẽm 200×100×1.0mm (gồm phụ kiện)	m	42	550,000	**23,100,000**	Hàng trong nước
20	Máng cáp thép mạ kẽm 150×100×1.0mm (gồm phụ kiện)	m	34	517,000	**17,578,000**	Hàng trong nước
21	Ống luồn dây điện PVC cứng U-PVC Φ25 (gồm phụ kiện)	m	104	198,000	**20,592,000**	Lesso, Rifeng
22	Giá treo đỡ máng cáp, ống luồn dây (thép góc, ty ren)	kg	610.7	275,000	**167,942,500**	Tiêu chuẩn GB
IV	**VẬT TƯ PHỤ VÀ ĐẤU NỐI**					
23	Vật tư phụ lắp đặt (đầu cos, dây rút, băng keo điện...)	Gói	1	110,000,000	**110,000,000**	
24	Đấu nối dây cụm máy làm lạnh nước (chiller)	Máy	3	22,000,000	**66,000,000**	
				Cộng tiền hàng (chưa VAT)	**3,072,448,500**	
				Thuế GTGT (VAT) 10%	307,244,850	
				TỔNG CỘNG THANH TOÁN	**3,379,693,350**	

Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm bảy mươi chín triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn ba trăm năm mươi đồng.

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI

1. Đơn giá trên đã bao gồm vật tư và nhân công lắp đặt, chưa bao gồm thuế GTGT. Khối lượng quyết toán theo thực tế thi công. Toàn bộ cáp điện là cáp lõi đồng.

2. Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Thời gian giao hàng: theo tiến độ thi công thống nhất giữa hai bên.

4. Địa điểm giao hàng: tại công trình MEGA.

5. Thanh toán: chuyển khoản, theo tiến độ thỏa thuận trong hợp đồng.

6. Thông tin chuyển khoản: Số TK 1066217478 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chủ tài khoản: CT TNHH KY THUAT CONG TRINH BLT.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách. Trân trọng!

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

HỒ VĂN BÌNH